मोदी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय

पतिचौर, पर्बत

२०७३

स्वीकृत दररेट

आ.व. २०७८/२०७९

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

ज्याला दररेट

क्र.सं.	कामदारको किसिम	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७७/७८
क	**दक्ष कामदार (Skilled Labour)**				
१	डकर्मी/सिकर्मी/नकर्मी/बज्रकर्मी/चित्रकारी/मेकानिक्स	जवान/दिन	१०००.००	१०२५.००	१०४५.००
२	रक ड्रिलर/ब्लाष्टर/ प्लम्बर/वेल्डर/ आरावाल	जवान/दिन	१०००.००	१०२५.००	१०४५.००
३	बृज फिटर/ डोजर अपरेटर	जवान/दिन	१०००.००	१०२५.००	१०४५.००
४	सुपरभाइजर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	जवान/दिन	१०००.००	१०२५.००	१०४५.००
५	हेभी इक्युपमेण्ट ड्राइभर/अपरेटर	जवान/दिन	१०००.००	१०२५.००	१०४५.००
६	कम्प्यूटर अपरेटर/बिद्युतिय सामाग्री अपरेटर	जवान/दिन	१०००.००	१०२५.००	१०२५.००
ख	**अर्धदक्ष कामदार (Semi –Skilled labour)**				
१	सुपरभाइजर (खरिदार सरह)	जवान/दिन	८००.००	८००.००	८५०.००
२	ड्राईभर (लाईट)	जवान/दिन	८००.००	८००.००	८५०.००
३	फोरमेन, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	जवान/दिन	८००.००	८००.००	८५०.००
४	ईलेक्टिसियन	जवान/दिन	८००.००	८००.००	८५०.००
५	सुपरभाईजर (इन्जिनियर सरह)	जवान/दिन			१२००.००
६	मोटिभेटर (सहजकर्ता)	जवान/महिना	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००
ग	**अदक्ष कामदार (Unskilled Labour)**				
१	ज्यामी/भरिया	जवान/दिन	७५०.००	७७५.००	७७५.००
२	हेभी इक्युपमेण्ट हेल्पर/सर्भे हेल्पर/जुनियर हेल्पर	जवान/दिन	७००.००	७७५.००	७७५.००
३	अवाले/ईट्टा बनाउने/क्याम्प वर्कर	जवान/दिन	७००.००	७७५.००	७७५.००
४	साधारण हेल्पर/ल्याब ब्याइ	जवान/दिन	७००.००	७७५.००	७७५.००
५	नर्सरी नाइके/हेरालो	जवान/महिना	१००००.००	१००००.००	१३४५०.००
६	हेल्पर (इलेक्ट्रिकल)	जवान/दिन	७००.००	७७५.००	७७५.००
घ	**अन्य कामदार (Layman)**				
१	माली/ढल्पा	जवान/दिन	६००.००	६००.००	६१०.००
२	स्विपर	जवान/दिन	६००.००	६००.००	६१०.००
३	चौकिदार/पाले/मेसेन्जर	जवान/दिन	६५०.००	६५०.००	६५०.००
४	लेन्थ म्यान/टेप म्यान/ स्टाफ म्यान/चेन म्यान	जवान/दिन	७५०.००	७७५.००	७७५.००
५	रोड मेन्टिनेन्स सुपरभाईजर	जवान/दिन	८००.००	८००.००	८१०.००
	श्रोत व्यक्ती Resource Person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार				

नोट:- उपर्युक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर वाहेकका हुन् ।

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

ढुवानी दररेट

क्र.सं.	ढुवानीको किसिम	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
क	**भरिया द्धारा ढुवानी**				
१	सजिलो सामान	के.जी./कोष	२.९०	३.००	३.२०
२	असजिलो सामान	के.जी./कोष	४.१५	४.३५	४.६४
ख	**खच्चर द्धारा ढुवानी**				
१	सजिलो सामान	के.जी./कोष	१.२०	१.२५	१.२६
२	असजिलो सामान	के.जी./कोष	१.६०	१.७०	१.७५
ग	**यातायातका साधनबाट ढुवानी**				
१	पक्की बाटोमा ट्रक द्धारा ढुवानी (लोड अनलोड वाहेक)	क्वी./ कि.मि.	२.७५	२.९०	३.००
२	कच्ची बाटोमा ट्रक द्धारा ढुवानी (लोड अनलोड वाहेक)	क्वी./ कि.मि.	१४.३०	१५.००	१६.५०
३	कच्ची बाटोमा ट्र्याक्टर द्धारा ढुवानी (लोड अनलोड वाहेक)	क्वी./ कि.मि.	१७.६०	१८.५०	२०.००
४	लोड अनलोड सजिलो सामान	क्वीन्टल	२४.२०	२५.४०	२५.४०
५	लोड अनलोड असजिलो सामान	क्वीन्टल	३८.५०	४०.४०	४०.४०
घ	**कृषि सामग्री तथा पशुपन्छी ढुवानी**				
१	माछाको भुरा पैदल बाटो ढुवानी	२ प्याकेट/कोष	३३.००	३४.६०	३५.००
२	कुखुराको चल्ला पैदल बाटो ढुवानी				
	३ हप्ता सम्मको	१०० गोटा/कोष	२८५.००	३००.००	३००.००
	३ हप्ता भन्दा माथिको	५० गोटा/कोष	२५०.००	२६३.००	२६३.००
३	फलफुल तथा डाले घांसका विरुवा (प्रति ३५ विरुवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१००.००	१०५.००	१०५.००
४	नेपियर, अम्रीसो आदी घास प्रति १००० विरुवा (सेट्स) ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१००.००	१०५.००	१०५.००
५	घासको बिउ (प्रति ४० के.जी) एक भारी ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१००.००	१०५.००	१०५.००
६	हिउदे फलफूलको विरुवा (प्रति ५० विरुवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१००.००	१०५.००	१०५.००
७	वर्षे फलफूल आँप लिची (प्रति २५ विरुवा एक भारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१००.००	१०५.००	१०५.००
८	पोलिथिन थैलाको विरुवा ढुवानी १० कि.मी.भन्दा बढी बन कृषि विरुवा	गोटा	५.००	५.२५	५.२५

नोट:

क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भए सम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।

ख) कच्ची बाटोमा ट्रक ट्र्याक्टरबाट हयूमपाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरी जम्मा तौललाई कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक र ट्र्याक्टर ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

ग) कच्ची बाटोमा ट्रक ट्र्याक्टरबाट विदधुत टान्सफमर तथा विजुलीको पोल ढुवानी गर्दा बास्तविक तौललाई ३.० ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्र्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

घ) २६ मी.मी. भन्दा मुनीको झोलुङ्गे पुल लठ्ठा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मी मी वा सो भन्दा माथिको झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई ३.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अङ्कलाई नै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

ङ) विभिन्न साईजको ग्याविन जाली ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई गुणाक २.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरीने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अङ्कलाई नै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

च) विभिन्न साईजको शिशा तथा टुट्ने फुट्ने सामग्री ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई गुणाङ्क ३.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अङ्कलाई नै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को					
ढुवानी दररेट					
क्र.सं.	**ढुवानीको किसिम**	**एकाई**	**आ.व. २०७६/७७**	**आ.व. २०७७/७८**	**आ.व. २०७८/७९**
छ) असजिलो सामान भन्नाले कपडा बुन्ने तान सिलाई मेसिन चर्खा जस्ता पाता छड तार एच डि पी पाईप फिटिङस् तथा औजारहरु विद्युतीकरणका सामग्रीहरु टेलिकमका सामग्रीहरु औषधी बन तथा कृषि सम्बन्धि वीउविजन मोलासेस फलफूल तथा घाँसका विरुवा मेटल वीन मुसाखोर रसायनिक मल कृषि उपकरण मौरीको घार विषादी आदीलाई जनाउनेछ ।					
ज) पोलिथिन् तथा जि.आई.पाईप एवम् फिटिङहरूको ढुवानी गराउँदा पोलिथिन तथा जि.आई. पाईपको तौललाई निम्न अनुसारको गुणाङ्कले गुणा गरी हुने जम्मा तौल कायम गरी सोही अनुसार ढुवानी भाडा कायम गर्ने।					
ख)					
१	पोलिथिन पाईप				
१.१	१६ - ५० मी.मी. सम्म	१.५०		१.५०	१.५०
१.२	६३ - १२५ मी.मी. सम्म	२.५०		२.५०	२.५०
१.३	१४०- २८० मी.मी सम्म	३.००		३.००	३.००
१.४	२८० मी. मी. देखि माथि	३.५०		३.५०	३.५०
२	विभिन्न साइजको जि.आई. पाईप	२.५०		२.५०	२.५०
३	पाईप फिटिङस, टुल्स एण्ड एक्सेसरिज	१.१०		१.१०	१.१०
झ) ट्रक तथा ट्याक्टरबाट ढुवानी गुर्दा उल्लिखित ढुवानी दरमा किलोमिटरको आधारमा निम्नानुसारको गुणाङ्कले गुणा गरी हुन आउने दर कायम गर्ने ।					
सि.नं.	सडक दुरी	गुणाङ्क			
१	५ कि.मी. सम्म	१.५०		१.५०	१.५०
२	१० कि.मी सम्म	१.२५		१.२५	१.२५
३	२० कि.मी सम्म	१.१०		१.१०	१.१०
४	३० कि.मी सम्म	१.००		१.००	१.००
५	३० कि.मी. भन्दा माथि	०.९०		०.९०	०.९०
ञ)	ट्रकवाट जुनसुकै सामान ढुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।				
माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर वाहेकका हुन् ।					

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

स्थानीय निर्माण सामग्री तथा मेशिन प्रयोग गरी गरिने कार्यको दररेट रुपैयाँमा

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. ०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
क	**स्थानीय बालुवा**				
१	खोलाको बालूवा	घ.मी.	१,५५०.००	१,५८०.००	१,५८०.००
२	स्क्रिन गरिएको तथा धोएको तयारी बालूवा (७५ माइक्रोन देखि ४.७५ मिमि सम्म)	घ.मी.	२,२००.००	२,२४०.००	२,२४०.००
३	प्लाष्टर वालुवा	घ.मी.	२,२००.००	२,२४०.००	२,२४०.००
ख	**ढुङ्गा**				
१	खोलाको बोल्डर ढूङ्गा	घ.मी.	१,४००.००	१,४३०.००	१,४३०.००
२	फोरुवा ढूगा	घ.मी.		१,५००.००	१,५००.००
३	कूदेको ढूंगा	घ.मी.	३,०००.००	३,०५०.००	४,३४०.००
४	५ देखि ७.५ से.मी.को छपनी ढूंगा	ब.मी.	६८०.००	६९५.००	६९५.००
५	छाना छाउने स्लेट ढूगा	ब.मी.	७५०.००	७६५.००	७६५.००
ग	**ग्राभेल गिट्टी**				
१	खोलाको ग्राभेल नछानेको	घ.मी.	१,३००.००	१,३२५.००	१,३२५.००
२	खोलाको ग्राभेल छानेको	घ.मी.	१,७००.००	१,७३५.००	१,७३५.००
३	फोरुवा गिटी २० मि.मि.भन्दा सानो	घ.मी.	२,७५०.००	२,८००.००	२,८००.००
४	फोरुवा गिटी २० देखि ४० मि.मि. साईजको	घ.मी.	२,६००.००	२,६५०.००	२,६५०.००
५	फोरुवा गिटी ४० देखि ७० मि.मि. साईजको	घ.मी.	२,३००.००	२,३५०.००	२,३५०.००
६	क्रसरको गिटी ४.७५ देखि २० मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,९४०.००	१,९८०.००	१,९८०.००
७	क्रसरको गिटी २० देखि ४० मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,८३५.००	१,८७०.००	१,८७०.००
८	क्रसरको गिटी ४० देखि ६३ मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,६२५.००	१,६६०.००	१,६६०.००
९	क्रसरको गिटी ६३ देखि ८० मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,६२५.००	१,६६०.००	१,६६०.००
१०	लोकल स्टोन चिप्स (० देखि १९ मिमि), बेश डष्ट	घ.मी.	१,५२५.००	१,५५०.००	१,५५०.००
११	लोकल स्टोन चिप्स (५ देखि १० मिमि)	घ.मी.	१,७००.००	१,७३५.००	१,७३५.००
१२	लोकल स्टोन चिप्स (१० देखि १४ मिमि)	घ.मी.	१,८७५.००	१,९१०.००	१,९१०.००
१३	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)	घ.मी.	१,६५०.००	१,६८०.००	१,६८०.००
१४	नदीको रिभरबेड मेटरियल *(River bed materials, Borrowed and Filling Materials)*	घ.मी.	१,१००.००	१,१२०.००	१,१२०.००
१५	खानीबाट निकालिएको ग्रावेल (Grannual *materials, Borrowed and Filling Materials)*	घ.मी.	१,२००.००	१,२२५.००	१,२२५.००
१६	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२,१००.००	२,१४०.००	२,१४०.००
१७	Ready mix Concrete				
	M10	घ.मी.	१०,५००.००	१०,७००.००	१०,७००.००
	M15	घ.मी.	१२,०००.००	१२,२४०.००	१२,२४०.००
	M20	घ.मी.	१३,०००.००	१३,२६०.००	१३,५२५.२०
	M25	घ.मी.	१५,०००.००	१५,३००.००	१५,६०६.००
घ	**ईट्टा**				
१	स्थानीय भट्टाको पाकेको ईट्टा	हजार	१४,०००.००	१४,२८०.००	१४,२८०.००
२	चिम्नी भट्टाको इट्टा, तराई	हजार	१६,५००.००	१६,८३०.००	१६,८३०.००
३	चाइनिज इट्टा (१ नं.) (तेलीयाड)	हजार	१७,५००.००	१८,०००.००	१८,०००.००
४	ईट्टाको टूक्रा	घ.मी.	२,९००.००	२,९६०.००	२,९६०.००
५	ईट्टाको धूलो	घ.मी.	५००.००	५१०.००	५१०.००
ङ	**काठ**				
१	साल काठ तराईको	घ.फी.	५,८००.००	५,८००.००	५,८००.००
२	स्थानीय सूकेको साल काठ	घ.फी.	२,९००.००	३,०००.००	३,०००.००
३	सल्ला	घ.फी.	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००
४	टूनी	घ.फी.	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

स्थानीय निर्माण सामग्री तथा मेशिन प्रयोग गरी गरिने कार्यको दररेट रुपैयाँमा

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. ०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
५	बासको घना	गोटा	५००.००	३००.००	३००.००
६	दाउरा	के.जी.	११.००	११.००	११.००
७	दाउराको कोईला	के.जी.	४५.००	४५.००	४५.००
८	सिसौ काठ कटानी, चिरानी सहित	घ.फी.	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००
च	**अन्य स्थानीय सामग्री**				
१	गाह्रो लगाउन ढुवानी गरी ल्याउने साधारण माटो	घ.मी.	४५०.००	४६०.००	४६०.००
२	ढुवानी गरी ल्याउने रातो माटो	के.जी	६.००	६.००	६.००
३	कमेरो	के.जी.	६.००	६.००	६.००
४	खर (१५ से.मी. डायमिटरको मूठा)	मूठा	२०.००	२०.००	२०.००
५	बाबियाको डोरी	के.जी.	६५.००	६६.००	६६.००
६	बाँसको मान्द्रो	ब.मी.	१७०.००	१७५.००	१७५.००
७	गोबर	के.जी.	४.००	४.००	४.००
८	धानको भूस	के.जी	२.००	२.००	२.००
९	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	६.००	६.००	६.००
१०	पानी	४००० ली.	१,०००.००	१,०२०.००	१,०४०.४०
ज	**मेशिन प्रयोग गरी गरिने कार्य**				
१	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो)	घ.मी.	७६.००	७६.००	७८.००
२	डोजर लगाई माटो काट्ने(ढुंगा,माटो मिसिएको)	घ.मी.	८८.००	८८.००	८८.००
३	डोजर लगाई माटो काट्ने (पानी जमेको स्थानमा)	घ.मी.	१०३.००	१०३.००	१०३.००
४	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चट्टान)	घ.मी.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
५	डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चट्टान)	घ.मी.	७१५.००	७१५.००	७१५.००
६	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चट्टान)	घ.मी.	१,६५५.००	१,६५५.००	१,६५५.००
७	डोजर लगाई पैह्रो सफा गर्ने कार्य	घ.मी.	५५.००	६५.००	७८.००
८	टेलरभाडा १० कि मी सम्म आतेजाते	कि.मि.	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००
९	टेलरभाडा १० देखि २० कि मी सम्म आतेजाते	कि.मि.	९९०.००	९९०.००	९९०.००
१०	टेलरभाडा २० कि मी भन्दा माथि आतेजाते	कि.मि.	७७०.००	७७०.००	७७०.००
११	भाईब्रेटर	घण्टा		१२५.००	१२५.००
१२	मिकस्चर	घण्टा		१,८७५.००	१,८७५.००
१३	टिपर ८ टन	प्रति दिन		१४,०००.००	१४,०००.००
१४	ट्र्याक्टर	प्रति दिन		८,०००.००	८,०००.००
१५	रोलर (ईन्धन वाहेक)	घन्टा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
१६	सानो मेसिन ढुवानी	कि.मि.	-	३७५.००	३७५.००
१७	ठुलो मेसिन ढुवानी	कि.मि.	-	२,०५०.००	२,०५०.००
१८	सानो मेसिन बाट माटो काट्ने	घण्टा			२,५००.००
१९	ठुलो मेसिन बाट माटो काट्ने	घण्टा			५,२००.००
२०	ब्रेकर बाट चटान / ढुँगा काट्ने कार्य	घण्टा			६,२००.००
२१	सानो मेसिन द्वारा फिलिंग गर्ने कार्य	घ.मी.	-	५०.००	५०.००

माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर वाहेकका हुन् ।

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

१

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
क	**फलामे डण्डी**				
१	बायन्डिङ्ग वायर	के.जी.	९५.००	१०५.००	१०५.००
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि.	के.जी.	८४.००	८७.००	८७.००
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	के.जी.	८४.००	८७.००	८७.००
४	टि.एम.टि./टोरस्टील ८ मि.मि.	के.जी.	८२.००	८७.००	८७.००
५	टि.एम.टि./टोरस्टील (१०-१६) मि.मि.	के.जी.	८३.००	८७.००	८७.००
६	टि.एम.टि./टोरस्टील (१६–३२) मि.मि.	के.जी.	८३.००	८७.००	८७.००
७	किला, काटी	के.जी.	१००.००	१०५.००	१०५.००
ख	**जि.आई.तार**				
१	जि.आई.तार हेभि कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	१०८.००	११०.००	११३.००
२	जि.आई.हेभि कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	१०८.००	११०.००	११३.००
३	जि.आई.हेभि कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१०८.००	११०.००	११३.००
४	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	१०२.००	१०५.००	१०८.००
५	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	१०२.००	१०५.००	१०८.००
६	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१०२.००	१०५.००	१०८.००
७	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	९७.००	९९.००	१०१.००
८	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	९७.००	९९.००	१०१.००
९	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१००.००	१०२.००	१०५.००
१०	जि.आई. काँढेतार	के.जी.	११०.००	११०.००	११२.००
ग	**Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products Wire Mesh Netting**				
१	6*8/2.2/2.7/ZN	sq.m.	२५०.००	२५०.००	२५०.००
२	10*12/2.7/3.4/ZN	sq.m.	२५०.००	२५०.००	२५०.००
३	10*12/3.0/3.9/ZN	sq.m.	२७०.००	२७०.००	२७०.००
४	6*8/2.2/2.7/PVC	sq.m.	४००.००	४००.००	४००.००
५	10*12/2.7/3.4/PVC	sq.m.	३००.००	३३५.००	३३५.००
६	**Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated**				
घ	**Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating**				
	Geo-Textile				
	Geo-Textile MxC 20 grade	sq.m.	७०.००	७३.००	७३.००
	Geo-Textile MxC 30 grade	sq.m.	७५.००	८०.००	८०.००
ङ	**जस्ता पाता**				
१	जस्ता पाता २४ गेज (0.50 mm) 79 kg.	वण्डल	१०,७५०.००	११,०००.००	११,२००.००
२	जस्ता पाता २६ गेज (0.41mm) 65 kg.	वण्डल	८,९८०.००	९,०००.००	९,०००.००
३	जस्ता पाता २६ गेज (0.38 mm) 61 kg.	वण्डल	७,८२०.००	८,५००.००	८,५००.००
४	जस्ता पाता २८ गेज (Medium) non roofing proposed	वण्डल	६,२२०.००	६,५००.००	६,५००.००
५	जस्ता पाता रंगिन २४ गेज (0.50 mm) 79 kg.	वण्डल	१२,४५०.००	१२,५००.००	१२,५००.००
६	जस्ता पाता रंगिन २६ गेज (0.41mm) 65 kg.	वण्डल	१०,४५०.००	११,०००.००	११,०००.००
७	जस्ता पाता रंगिन २६ गेज (0.38 mm) 61 kg.	वण्डल	१०,४५०.००	११,०००.००	११,०००.००
८	फाइवर सिट (पारदर्शी पाता) १.२ mm Heavy	ब.मि.	२,७३०.००	२,८००.००	२,८००.००
९	प्लेनसिट पाता सादा २६ गेज (0.41mm)	ब.मि.	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१०	प्लेनसिट पाता रंगिन ०.२ मीमी	ब.मि.	५२५.००	५५०.००	५५०.००
११	एल्मोनियम पाता २४ गेज	ब.मि.	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१२	UPVC Roofing Sheet 3 mm	ब.मि.	१,१३४.००	१,१३४.००	१,१३४.००
१३	Power Coating Fixer	वटा	८.४०	८.४०	८.४०
१४	Self Tapping Screw 3"	वटा	८.४०	८.४०	८.४०
१५	Self Tapping Screw 2.5"	वटा	७.३५	७.३५	७.३५
१६	Self Tapping Screw 2"	वटा	६.३०	६.३०	६.३०

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

4

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
१७	Self Tapping Screw 1.5"	वटा	५.२५	५.२५	५.२५
१८	Self Tapping Screw 1"	वटा	४.२०	४.२०	४.२०
१९	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	वटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००
च	**सिमेन्ट**				
१	क) नेपाली सिमेण्ट (५० के.जी) PPC	व्याग	८२०.००	८२०.००	७२०.००
२	क) नेपाली सिमेण्ट (५० के.जी) OPC	व्याग	९२५.००	९२५.००	८२५.००
३	ख) हेटौडा/उदयपुर सिमेण्ट ५० के.जी	व्याग	as per factory rate	as per factory rate	as per factory rate
४	सिमेण्ट (५० के.जी.) इण्डियन	व्याग	८३०.००	८८०.००	८८०.००
५	सेतो सिमेण्ट (५० के.जी.)	व्याग	१,८००.००	१,५००.००	१,५००.००
छ	**सिमेन्ट कङक्रिट ब्लक र पोल**				
१	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×८"× १६")	गोटा	५०.००	५५.००	५५.००
२	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×८"× १६")	गोटा	५५.००	६०.००	६०.००
३	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× १६")	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
४	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× ८")	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
५	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (१९"×७"× ७")	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
६	AAC BLOCK 4"	गोटा	-	१२०.००	१२०.००
७	AAC BLOCK 4"	गोटा	-	१८०.००	१८०.००
८	AAC BLOCK 4"	गोटा	-	२४०.००	२४०.००
९	सिमेण्टको बुट्टेदार स्क्रिनजाली झ्याल (१२"H१२"H४")	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
१०	आर.सि.सि.त्रिकोस (६'×३')	गोटा	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
११	भूई टाईल १२"H१२"	गोटा	९३.००	९३.००	९३.००
१२	बार्दलीको रेलिङ १२"	गोटा	१०४.००	१०४.००	१०४.००
१३	बार्दलीको रेलिङ १८"	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
१४	बार्दलीको रेलिङ २४"	गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
ज	**सिमेन्ट टायल**				
१	१" मोटाई इन्टरलकिङ टाइल	ब.फि.	५०.००	५०.००	५०.००
२	२" मोटाई इन्टरलकिङ टाइल	ब.फि.	६०.००	६०.००	६०.००
३	२ १/२" मोटाई इन्टरलकिङ टाइल	ब.फि.	७५.००	७५.००	७५.००
४	कलर टाइलको लागि थप	व.फि.	६.००	६.००	६.००
५	२ १/२" मोटाई मिडियम डिउटी हेग्जागनल (४"साईड)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
६	३" मोटाई हेवि डिउटी हेग्जागनल (४" साईड)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
झ	**भवन निर्माण सामग्री**				
१	खाक्सी (१०"×१२")	सिट	६.००	६.५०	७.५०
२	गम (सिमेन्ट सोलुसन)	के.जी.	२१५.००	२२५.००	२२५.००
३	रेशलिन पेन्ट	के.जी	१९०.००	१८९.००	१८९.००
४	अस्तर प्राईमर पेन्ट	लिटर	३२५.००	३४५.००	३४५.००
५	इनामेल पेन्ट	लिटर	४६०.००	४७०.००	६८०.००
६	स्नोसेम (वाटर प्रुफ सिमेण्ट पेन्ट)	के.जी.	८०.००	८०.००	८०.००
७	एल्मुनियम पेन्ट	लिटर	६२०.००	६२०.००	७१८.००
८	जिंक रेड अक्साइड	लिटर	२८०.००	२८०.००	२९०.००
९	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०.००	२६०.००	२७०.००
१०	लिनसिड आयल	लिटर	१३५.००	१३५.००	१३५.००
११	तारपिन तेल (Turpentine)	लिटर	१००.००	११०.००	१५०.००
१२	वार्नेस (सिन्थेटिक)	लिटर	३३०.००	३३०.००	३३०.००
१३	प्लास्टिक इमुल्सन	लिटर	५००.००	५३०.००	१,२८७.००
१४	जिंक पेन्ट	लिटर	२१०.००	२१५.००	२१५.००
१५	रेड अक्साइड, साधारण	लिटर	१९०.००	१९०.००	१९०.००
१६	रेड अक्साइड राम्रो (नेपाल रेड)	लिटर	५००.००	५००.००	५००.००
१७	सरेस (ग्लू)	के.जी	२००.००	२००.००	२००.००
१८	रबर पेन्ट	के.जी.	१८५.००	१८५.००	१८५.००
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan Paints)		२५०.००	२५०.००	२५०.००

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

6

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
२०	अल्कालिक एसिड	लिटर	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०
२१	मैन पालिस	के.जी.	४४०.००	४४०.००	४४०.००
२२	गेरू (राम्रो)	के.जी.	१४७.००	१४७.००	१४७.००
२३	चपरा पालिस (राम्रो)	के.जी.	६३०.००	६३०.००	१,०००.००
२४	उड प्रिजरभेटिब पेन्ट	लिटर	८५.००	८५.००	८५.००
२५	उडन पुटिङ	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
२६	मेटल पुटिङ	के.जी.	११५.५०	११५.५०	११५.५०
२७	स्पिट	लिटर	१०५.००	१०५.००	१०५.००
२८	प्लाइउड साधारण ३ मि.मि.	व.मि.	२५०.००	२५०.००	२६०.००
२९	प्लाइउड साधारण ४ मि.मि.	व.मि.	३३५.००	३३५.००	३७०.००
३०	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	व.मि.	४७५.००	४७५.००	५००.००
३१	प्लाइउड साधारण १० मि.मि.	व.मि.	६५०.००	६५०.००	७००.००
३२	सनमाइका	व.मि.	४५०.००	४५०.००	६५०.००
३३	टिक प्लाउड ३ मि.मि.	व.मि.	४९५.००	४९५.००	५२०.००
३४	टिक प्लाउड ४ मि.मि.	व.मि.	६३०.००	६३०.००	७५०.००
३५	वाटरप्रुफ प्लाईउड ४ मि.मि.	व.मि.	३८०.००	३८०.००	३८०.००
३६	वाटरप्रुफ प्लाईउड ६ मि.मि.	व.मि.	६५०.००	६५०.००	६५०.००
३७	वाटरप्रुफ प्लाईउड ९ मि.मि.	व.मि.	७६०.००	७६०.००	८००.००
३८	वाटरप्रुफ प्लाईउड १२ मि.मि.	व.मि.	९७०.००	९७०.००	९७०.००
३९	वाटरप्रुफ प्लाईउड १८ मि.मि.	व.मि.	१,५१०.००	१,५१०.००	१,५१०.००
४०	रबर सिल २२५।२३०	के.जी	२१०.००	२१०.००	२१०.००
४१	सालको काठ लिस्टी (½"–1½")	र.मि.	३५.००	३५.००	३५.००
४२	साइनवोर्ड लेखाई, सालकाठको फेममा	व.मि.	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
४३	कार्भिङ स्टयाण्डर्ड ढोका	व.मि.	२२,६७०.००	२२,६७०.००	२२,६७०.००
४४	सिसौकाठ (३"×५") रेलिङ, भरेङ	र.मि.	४३०.००	४३०.००	४३०.००
४५	सिसौकाठ २ ¹/₂" कुदेको Ballustrate ठाडो काठ (फिटिङ सहित)	गोटा	६८५.००	६८५.००	६८५.००
४६	रोड पेन्ट	ली.	६००.००	६००.००	६००.००
४७	साल काठको लिष्टी १/२"H१"	र.मि.	८.५०	८.५०	८.५०
४८	वार्वेड वायर (१२×१२×८ मि.मि.)	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
४९	वार्वेड वायर(१४×१४×८ मि.मि.)	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
५०	काडेतार को हुक/आइ वोल्ट	गोटा	८.००	८.००	८.००
५१	सफेद ईण्डियन वाल टाइल (सामान्य)	व.मि.	७३५.००	७३५.००	७३५.००
५२	सफेद ईण्डियन वाल टाइल राम्रो (कलर ६० प्रतिशत)	व.मि.	८४०.००	८४०.००	८४०.००
५३	सफेद ईण्डियन फलोर टाइल (सामान्य)	व.मि.	७३५.००	७३५.००	७३५.००
५४	सफेद ईण्डियन फलोर टाइल राम्रो (कलर ८० प्रतिशत)	व.मि.	८९०.००	८९०.००	८९०.००
५५	फ्लोरिङ मार्वल	व.मि.	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००
५६	ग्रेनाइट मार्वल	व.मि.	४,१००.००	४,१००.००	४,१००.००
५७	प्रोजेक्सन स्ल्यावमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम सामान्य (फिलिङ, पि.सि.सि.र प्लाष्टर समेत)	व.मि.	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००
५८	मार्वल चिप्स ३ मि.मि.	के.जी.	२५.००	२५.००	२५.००
५९	रंगिन चिप्स ३ मि.मि.	के.जी.	२५.००	२५.००	२५.००
६१	पि.भि.सी.टाइल (फिटिङ सहित)	व.मि.	८२०.००	८२०.००	९२०.००
६२	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी.	९९.७५	९९.७५	९९.७५
६३	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड झोलमा	लिटर	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०
६४	ढोका स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
६५	ढोका स्प्रिङ्ग स्टाण्डर	गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
६६	जि.आई. नट वोल्ट वासर सहित	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
६७	होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
६८	४" कब्जा	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
६९	३" कब्जा	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
७०	४" छेस्किनी	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
७१	६" छेस्किनी	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
७२	१२" छेस्किनी	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
७३	४" हेण्डल	गोटा	५२.५०	५२.५०	६५.००
७४	१०" लकिङ्ग सेट	गोटा	२१०.००	२१०.००	३५०.००
७५	मार्टिस लकिङ्ग सेट (साधारण)	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००
७६	मार्टिस लकिङ्ग सेट (ब्रास राम्रो खालको)	गोटा	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
७७	टेबल घर्राको लकिङ्ग सेट	गोटा	८४.००	८४.००	८४.००
७८	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ३/४"	र.मि.	२७.००	२७.००	२७.००
७९	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप १"	र.मि.	२७.००	२७.००	२७.००
८०	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	७८.००	७८.००	७८.००
८१	वाटर प्रूफीङ्ग पेन्ट	लिटर	१.००	६३५.००	६३५.००
८२	विटुमिन वासर	गोटा	१.००	१.००	१.००
८३	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	१०.००	१०.००	२०.००
८४	टारफेल्ट विटुमिन (१×२० मि.) बाक्लो	वण्डल	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
८५	टारफेल्ट विटुमिन (१×२० मि.) पातलो	वण्डल	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
८६	ग्लास पुटिन	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
८७	जुट रेसा खस्रो	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
८८	जुट रेसा मसिनो	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
		के.जी.	८९०.००	८९०.००	१,०००.००
८९	वेदर कोट				१,०६५.००
९०	फल्याग स्टोन पेभिङ Flag Stone Paving	व. मी.			
९१	Concrete Admixture (sikament)	के.जी.	२६०.००	२६०.००	२६०.००
९२	Water Proofing Chemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	८२०.००	८२०.००	८२०.००
९३	For water tank and Basement Crystalization system(sika107)	के.जी.	४२०.००	४२०.००	४२०.००
९४	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१,७३५.००	१,७३५.००	१,७३५.००
९५	चुना नं १	के.जी.	-	४०.००	४०.००
९६	चुना नं. २	के.जी.	-	३५.००	३५.००
९७	Flase Celing With Gypsum Board (9-12.5mm Thickness)	व.मि.		१०५.००	१०५.००
ञ	**शिसा तथा जाली**				
१	३ मि.मि. ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	६४०.००	६४०.००	६४०.००
२	३.५ मि.मि. ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	९७०.००	९७०.००	९७०.००
३	४ मि.मि.ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	९२०.००	९२०.००	९२०.००
४	५ मि.मि.ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	१,८३५.००	१,८३५.००	१,८३५.००
५	६ मि.मि. शिशा (सादा)	व.मि.	२,२७०.००	२,२७०.००	२,२७०.००
६	३ मि.मि.ऐना/शिशा (रंगिन)	व.मि.	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००
७	४ मि.मि.ऐना/शिशा (रंगिन)	व.मि.	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
८	बर्फि जाली	व.मि.	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
९	(क) स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	६७५.००	६७५.००	६७५.००
१०	(ख) स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४५०.००	४५०.००	४५०.००
११	चिकेन वायर मेस, २० गेज (९०/७५ सेमी)	व.मि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
१२	मस्क्यूटो प्रूफ जाली	व.मि.	३७५.००	३७५.००	३७५.००
१३	१० गेजको GI तार (५०×५० मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	५२५.००	५२५.००	५३५.००
१४	१० गेजको GI तार (७५×७५ मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	४१०.००	४१०.००	४२०.००
१५	६०×६० मि.मि.१० गेज वाटर मेस (२ १/२"×२ १/२")	व.मि.	३५०.००	३५०.००	३६०.००
१६	एक्स्पाण्डेड जाली (गोल्डेन)	व.मि.	१५५.००	१५५.००	१६०.००
१७	३२ मि.मि.फल्स प्लाइउड वोर्ड (एकातर्फ वाटर फ्रुफ टिक)	व.मि.	१,८९०.००	१,८९०.००	१,९१०.००
१८	३८ मि.मि. फल्स वोर्ड प्लाईउड लगाई	व.मि.	१,७९५.००	१,७९५.००	१,७९५.००
१९	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.मि.	१,३८०.००	१,३८०.००	१,३८०.००
२०	३८ मि.मि.वोर्ड प्लाई सादा	व.मि.	१,५६०.००	१,५६०.००	१,५६०.००

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
ट	विजुलीको सामान				
१	१/२" प्लास्टिक लिस्टी	र.मी.	२५.००	२५.००	२५.००
२	३/४" प्लास्टिक लिस्टी	र.मी.	३०.००	३०.००	३०.००
३	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
४	१/२ एच.पि. ईलेक्ट्रीक मोटर (इण्डियन)	गोटा	६,८२५.००	६,८२५.००	६,८२५.००
५	१ एच.पि. इलेक्ट्रीक मोटर (इण्डियन)	गोटा	११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००
६	८ एम.एम. केवल तार	मिटर	४०.००	४०.००	४०.००
७	पम्प लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	३६५.००	३६५.००	३६५.००
८	रेशमि तार (१४/६०)	क्वायल	५६०.००	५६०.००	५६०.००
९	रेशमि तार (२३/६०)	क्वायल	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
१०	कपर तार ३।२०	क्वायल	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००
११	कपर तार ३।२२	क्वायल	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००
१२	कपर तार ७।२०	क्वायल	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००
१३	कपर तार ७।२२	क्वायल	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००
१४	कपर तार १।१८	क्वायल	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
१५	कन्सेटिक लाइन तार-६ मि.मि.	मी.	३०.००	३०.००	३०.००
१६	कन्सेटिक लाइन तार-१० मि.मि.	मी.	३०.००	३०.००	३०.००
१७	कन्सेटिक लाइन तार-२५ मि.मि.	मी.	८५.००	८५.००	८५.००
१८	वन वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
१९	टु वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८५.००	८५.००	८५.००
२०	वेल पुस (Bell push)	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
२१	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
२२	टु पिन सकेट	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
२३	थ्रि पिन सकेट	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
२४	यूनिभर्सल सकेट	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
२५	कन्भर्सन सकेट १० एम्पियर किटकाट फ्यूज	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
२६	टेलिफोन सकेट(CPL or equivalent)	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
२७	६० AMP मेन स्विच साधारण	गोटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००
२८	६० AMP मेन स्विच हेभि मेटल	गोटा	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००
२९	एम.सि.वि.डिष्ट्रीवयूसन वोर्ड-१० वे साधारण	गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
३०	एम.सि.वि.डिष्ट्रीवयूसन वोर्ड-१० वे हेभि मेटल	गोटा	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
३१	मेन स्विच वक्स ६० AMP	गोटा	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००
३२	एम.सि.वि.डिष्ट्रवयूसन वोर्ड-८ वे	गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
३३	म्यूजिकल कल वेल ISI	गोटा	४४९.४०	४४९.४०	४४९.४०
३४	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
३५	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
३६	वकेट लाईट	गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००
३७	६" राउण्ड लाईट	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००
३८	सि.पि.एल कम्वीनेसन स्विच सकेट ५×१५एम्पीयर	गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
३९	स्पट लाइट	गोटा	५००.००	५००.००	५००.००
४०	सि एफ एल चिम (5-22 वाट)	गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
४१	पंखा टेबल स्टायाण्डर (ISI/NS)	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००
४२	२x७/२०, ७/२२, ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी च्यानल लिस्टी समेत (डिष्टिव्यूसान वोर्ड देखि जक्सन	मी.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
४३	Bottom Section galvanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००
४४	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer		१२०.००	१२०.००	१२०.००
४५	9 m long wooden pole	गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००
४६	8 m long wooden pole	गोटा	५,१००.००	५,१००.००	५,१००.००
४७	30 sqmm ACSR Conductor	कि.मी	३६,८५५.००	३६,८५५.००	३६,८५५.००

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को
गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
४८	50 sqmm ACSR Conductor	कि.मी	५४,७५७.५०	५४,७६०.००	५४,७६०.००
४९	100 sqmm ACSR Conductor	कि.मी	९९,९६०.००	९९,९६०.००	९९,९६०.००
५०	Disc Insulator Set	सेट	१,६९०.५०	१,७००.००	१,७००.००
५१	Pin Insulator Set	सेट	६८४.६०	६८५.००	६८५.००
५२	Pin Insulator Tie	सेट	५३.५५	५५.००	५५.००
५३	Channelof different size with febration & hole with all complet	के.जी.	२१५.२५	२१५.००	२१५.००
५४	D Iron Shackle Set	सेट	२१०.००	२१०.००	२१०.००
५५	Stay set	सेट	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
५६	Stay wire	के.जी.	२१०.००	२१०.००	२१०.००
५७	Stay Insulator(HT)	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
५८	Stay Insulator(LT)]	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
५९	Brassing Plate	के.जी.	२१५.००	२१५.००	२१५.००
६०	Nut Bolt(2", 7", 8",& 10")	के.जी.	२४५.००	२४५.००	२४५.००
६१	D O Fuse set 11kv	सेट	१७,२३०.००	१७,२३०.००	१७,२३०.००
६२	Lighting Arestor Set 9 kv	सेट	१३,४४०.००	१३,४४०.००	१३,४४०.००
६३	Cable Shoes(95 or 120)	गोटा	२२०.५०	२२०.५०	२२०.५०
६४	Earthing Set	सेट	७,८७५.००	७,८७५.००	७,८७५.००
६५	Earthing Pipe	मी.	८०.००	८०.००	८०.००
६६	Transformer Mounting Set	सेट	७०५.००	७०५.००	७०५.००
६७	4 Core Insulation Cable(70 mm)	मी.	७०६.६५	७१०.००	७१०.००
६८	75 A MCCB	गोटा	६,१२०.००	६,१२०.००	६,१२०.००
६९	Copper Wire	के.जी.	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
७०	Aluminium Binding Wire	के.जी.	१,२७०.००	१,२७०.००	१,२७०.००
७१	ABC Cable (25 sq mm)	मिटर	१९०.००	१९०.००	१९०.००
७२	ABC Cable (50 sq mm)	मिटर	३५०.००	३५०.००	३५०.००
७३	ABC Cable (95 sq mm)	मिटर	५४६.००	५४६.००	५४६.००
७४	Armoured cable, 95 sq mm, LT	मिटर	४,६३०.५०	४,६३०.५०	४,६३०.५०
७५	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	मिटर	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००
७६	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	मिटर	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
७७	XLPE 11 KV 50 sq mm Cable	मिटर	-	-	-
७८	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मिटर	१,७३०.००	१,७३०.००	१,७३०.००
	बिबिध				
१	Load Disconnect Switch	सेट	२५,३००.००	२५,३००.००	२५,३००.००
२	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
३	6w conceal panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
४	6w conceal panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००
५	12w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
६	12w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
७	18w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
८	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००
९	24w conceal panel light SQ (warm/white)	[illegible]	५७०.००	५७०.००	५७०.००

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
१०	3w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
११	6w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	४३०.००	४३०.००	४३०.००
१२	6w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००
१३	6w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१४	6w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१५	6w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१६	6w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१७	12w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
१८	12w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००
१९	12w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
२०	12w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
२१	12w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
२२	12w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
२३	18w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००
२४	24w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
२५	Led Tubeset 20w	गोटा	७८०.००	७८०.००	७८०.००
२६	6Amp/16amp/32Amp single pole mcb(SP)	गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
२७	16Amp/32Amp Double pole mcb(DP)	गोटा	७८०.००	७८०.००	७८०.००
२८	40 Amp/ Three pole MCB(T.P)	गोटा	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
२९	3w LED bulb E27/B22/E14 (warm/white)	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
३०	5w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००
३१	7w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००
३२	9w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००
३३	12w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५१५.००	५१५.००	५१५.००
३४	15w LED bulb E27/B22 (white)	गोटा	६६०.००	६६०.००	६६०.००
३५	40w LED bulb E27 (white)	गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
३६	LP-DL03E03 (3w downlight (warm/white)RD)	गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००
३७	LP-DL06E07-Y1 (6w downlight	गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००
३८	LP-DL08E03-Y1 (8w downlight	गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००
३९	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight	गोटा	१,५६०.००	१,५६०.००	१,५६०.००
४०	LP-DL18E03-Y1 (18w downlight (white)RD)	गोटा	१,८६०.००	१,८६०.००	१,८६०.००
४१	LP-DL26E03-Y1 (26w downlight (white)RD/SQ)	गोटा	२,३७५.००	२,३७५.००	२,३७५.००
४२	LP-DL06E03-F1 (6w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००
४३	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight	गोटा	१,५६०.००	१,५६०.००	१,५६०.००
४४	LP-DL18E03-F1 (18w downlight (white)SQ)	गोटा	१,८६०.००	१,८६०.००	१,८६०.००
४५	LP-DL26E03-F1 (26w downlight (white)SQ)	गोटा	२,३७०.००	२,३७०.००	२,३७०.००
४६	LPFL-50*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	५,३६०.००	५,३६०.००	५,३६०.००
४७	LPFL-100*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००
४८	LPFL-150*01(Floodlight (white))	गोटा	११,४००.००	११,४००.००	११,४००.००
४९	LPFL-10*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००
५०	LPFL-20*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	२,८७०.००	२,८७०.००	२,८७०.००
५१	LPFL-30*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	३,८८०.००	३,८८०.००	३,८८०.००

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

४

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को
गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
५२	LPUF-20A-01 (E27 20w LED Light (white))	गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
५३	LP-COB 07B*01(7w COB Downlight	गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
५४	LP-COB 10B*01(10w COB Downlight	गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
५५	LP-COB 15B*01(15w COB Downlight	गोटा	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००
५६	LP-COB 30wB*01(30w COB Downlight	गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००
५७	LP- M6060 (2*2 Panel Light conceal 40w	गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	१०,२००.००
५८	LED C.Y.F (2*2 Panel Light Surface 40w	गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००
५९	H.S.D .LG 1*20w (20w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
६०	H.S.D .LG 1*40w (10w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००
६१	H.S.D .LG 2*40w (20*2w Double Tubeset)	गोटा	२,९४०.००	२,९४०.००	२,९४०.००
६२	LPTL20D04 LED Tubeset (Single LED Strip, SQ)	गोटा	१,१७०.००	१,१७०.००	१,१७०.००
६३	LPDL 6A-Y (6w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००
६४	LPDL 12A-Y (12w Surface Panel	गोटा	१,५६०.००	१,५६०.००	१,५६०.००
६५	LPDL 18A-Y (18w Surface Panel (white),RD)	गोटा	२,०७०.००	२,०७०.००	२,०७०.००
६६	LPDL 3A-Y (3w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
६७	LPDL 5A-Y (5w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
६८	LPDL 8A-Y (8w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
६९	LPDL 12A-Y (12w COB Downlight	गोटा	१,२९०.००	१,२९०.००	१,२९०.००
७०	LPDL 12A-Y (12w Surface LED, SQ / 4"	गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
७१	LPDL 18A-Y (18w Surface LED, SQ / 6"	गोटा	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
७२	LPDL 24A-Y (24w Surface LED, SQ /AL ,	गोटा	२,७९०.००	२,७९०.००	२,७९०.००
७३	LPTRL- 20w (20w Tracklight, 2700K/6500K)	गोटा	३,४४०.००	३,४४०.००	३,४४०.००
७४	LED Track Channel 1m	गोटा	६६०.००	६६०.००	६६०.००
७५	LPDL- 20A- Y (20w conceal Panel, RD,	गोटा	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००
७६	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
७७	6w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
७८	6w conceal panel light SQ, WH(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००
७९	12w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
८०	12w conceal panel light SQ(warm/white)	गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
८१	18w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
८२	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
८३	24 w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
८४	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
८५	6w surface panel light SQ , WH (warm/white)	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
८६	Earthing Rod	Nos	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
	Poles				
१	9 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा			
२	11 m long Steel Tubular Pole(heavy)	गोटा			
३	Bottom Section galivanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००
४	Whole glavanized steel tubular pole	के.जी.	१३५.००	१३५.००	१३५.००
५	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
६	9 m long wooden pole	गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००
७	8 m long wooden pole	गोटा	५,१००.००	५,१००.००	५,१००.००
८	PSC Pole 8 M	गोटा	६,६१५.००	६,६१५.००	६,६१५.००
९	PSC Pole 9 M	गोटा	८,०८५.००	८,०८५.००	८,०८५.००
१०	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१४,७००.००	१४,७००.००	१४,७००.००

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कार्तिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

४

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
	सोलार सम्बन्धी सामान				
१	Solar pannel 140 wp	Nos	१४०००.००	१२५००.००	१२५००.००
२	battery 12 Volt 100 aAH tubular	Nos	२८०००.००	२६०००.००	२६०००.००
३	Charge Controler with dusk to down function Three Stage dimming function	Nos	३५००.००	३२५०.००	३२५०.००
४	lamp (Lead) 40 watt	Nos	१२०००.००	११०००.००	११०००.००
५	lamp (Lead) 1-4 watt	Nos	६००.००	५५०.००	५५०.००
६	Single armed galvanized pole 9 m	Nos	२७१२०.००	२५०००.००	२५०००.००
७	Solar PV Module	Watt	११९.००	११०.००	११०.००
८	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12V)	Nos	२८९००.००	२७०००.००	२७०००.००
९	Solar Tubular Battery (150Ah@c20,12V)	Nos	२२१००.००	२००००.००	२००००.००
१०	Solar Tubular Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	१५३००.००	१४०००.००	१४०००.००
११	Solar Gel Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	३०९४०.००	२८५००.००	२८५००.००
१२	Solar Gel Battery (75Ah@c20,12V)	Nos	२३६३०.००	२१५००.००	२१५००.००
१३	Solar Gel Battery (40Ah@c20,12V)	Nos	१३६००.००	१२५००.००	१२५००.००
१४	Solar Lithium Ion Battery(75Ah@c20,11.1-12V)	Nos	४२४३५.००	४००००.००	४००००.००
१५	Solar Lithium Ion Battery(60Ah@c20,11.1-12V)	Nos	३३९४८.००	३१०००.००	३१०००.००
१६	Charge Controller(60Ah/24V)	Nos	३०६००.००	२८०००.००	२८०००.००
१७	Charge Controller(45Ah/112-24-48V)	Nos	२२५२५.००	२१०००.००	२१०००.००
१८	Charge Controller(10a/12-24V)	Nos	२५५०.००	२४००.००	२४००.००
१९	Charge Controller(20a/12-24V)	Nos	३८२५.००	३५००.००	३५००.००
२०	Solar duck to down controller 20A/12V with driver curcit	Nos	४२५०.००	४०००.००	४०००.००
२१	Solar street light 20W/10W-12V DC with autodiming system	Nos	१४४५०.००	१३०००.००	१३०००.००
२२	Solar street light 40W/20W-12V DC with autodiming system	Nos	२९७५०.००	२७५००.००	२७५००.००
२३	Hot Deep Galvenized Pole	Kg	१८८.००	१७५.००	१७५.००
२४	40 Watt solar street light	Nos	१३६००.००	१२५००.००	१२५००.००
२५	20 Watt Solar Street light	Nos	८१६०.००	७५००.००	७५००.००
२६	12 Watt Solar street light	Nos	५२७०.००	५०००.००	५०००.००
२७	MS light Arms	Set	२९००.००	२७००.००	२७००.००
२८	SPV Mountaining Frame	Set	५५२५.००	५२००.००	५२००.००
२९	Battery Box	Set	४२५०.००	४०००.००	४०००.००
३०	Battery Stand	Set	४२५०.००	४०००.००	४०००.००
३१	Connecting Wire PV module to Battery Box to lead lamp all associeries	RM	१००.००	९५.००	९०.२५
३२	Instalation and Transportation With Foundation Work With all associeries all complete	Set	८५००.००	८०००.००	८०००.००
	UPVC items				
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.	८५९१.००	८२००.००	८२००.००
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.	९४५०.००	९४५०.००	९४५०.००
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.	९५८०.००	९५८०.००	९५८०.००
४	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	११९०५.००	११९०५.००	११९०५.००
५	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.	७७४०.००	७७४०.००	७७४०.००
६	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.	८३००.००	८३००.००	८३००.००
७	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.	७६७०.००	७६७०.००	७६७०.००
८	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.	१०२२०.००	७५००.००	७५००.००
९	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.	९९००.००	९९००.००	९९००.००
१०	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.	१०२२०.००	१०२२०.००	१०२२०.००
११	Casement Hinge Door	व.मी.	८७००.००	८७००.००	८७००.००
१२	Fix Window	व.मी.	६०००.००	६०००.००	६०००.००
१३	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	वटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

४

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को
गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
	Paving stone				
१	1" thick Good quality	sqft	९५.००	९५.००	९५.००
२	1.5" Good Quality	sqft	११०.००	११०.००	११०.००
३	2" good quality	sqft	१३०.००	१३०.००	१३०.००
४	Stone paving with earthing stone	sqft	१०५.००	१०५.००	१०५.००
५	Stone cladding	sqft	२०५.००	२०५.००	२०५.००
६	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s motar	sqft	२०५.००	२०५.००	२०५.००
७	फलाग स्टोन पेभिङ्ग (Flag Stone Paving)	व.मि.	१०६५.००	१०६५.००	१०६५.००
८	कार्बोरेन्डम ढुंगा	गोटा	२४१.५०	२४१.५०	२४१.५०
ठ	**सेनिटरी सामग्री**			-	-
१	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)	गोटा	३३५.००	३३५.००	४५०.००
२	सि.पि.विप कक धारा १/२"	गोटा	१,०१०.००	१,०१०.००	१,२००.००
३	सि.पि.स्टप कक धारा १/२"	गोटा	१,०८०.००	१,०८०.००	१,२५०.००
४	कन्सील्ड स्टप कक १/२" डबल	गोटा	१,१६०.००	१,१६०.००	१,३५०.००
५	ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	४४०.००	४४०.००	५००.००
६	टावेल रड १/२"×१८"	गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
७	टावेल रड १/२"×२४"	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
८	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१५२.००	१५२.००	१५२.००
९	पि.भि.सि.पाईप ७५ मि.मि.	मिटर	१०९.००	१०९.००	२२०.००
१०	पि.भि.सि.पाइप–११० मि.मि.	मिटर	१३१.००	१३१.००	४२०.००
११	पि.भि.सि.सकेट– ७५ मि.मि.	गोटा	२८८.००	२८८.००	२८८.००
१२	पि.भि.सि.सकेट– ११० मि.मि.	गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००
१३	पि.भि.सि.रिड्युसर –(११०×७५) मि.मि	गोटा	१८४.००	१८४.००	५००.००
१४	पि.भि.सि.प्लेन टि–७५ मि.मि.	गोटा	१९१.००	१९१.००	२८०.००
१५	पि.मि.सि.प्लेन टि–११० मि.मि.	गोटा	३३१.००	३३१.००	५२०.००
१६	११०×११० प्लेन ट्रेप	गोटा	१,१७८.१०	१,१८०.००	१,१८०.००
१७	११०×११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	६९४.०५	६९५.००	८००.००
१८	फ्लसिङ्ग सिस्टंन प्लाष्टिक १० लिटरसम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट साधारण	गोटा	२,६२५.००	२,६२५.००	३,५००.००
१९	फ्लसिङ्ग सिस्टंन प्लाष्टिक १० लिटरसम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट रंगिन	गोटा	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००
२०	जि.आई.गेटभल्ब ISI १/२"ϕ हेभी	गोटा	८२१.१०	८२५.००	८५५.००
२१	जि.आई.गेटभल्ब ISI १/२"ϕ कमरसियल	गोटा	६८०.४०	६८०.००	६८०.००
२२	जि.आई.चेक भल्ब ISI १/२"ϕ हेभी	गोटा	४८६.१५	४९०.००	४९०.००
२३	ब्रास फेरल १/२"ϕ हेभी	गोटा	७१८.२०	७२०.००	९००.००
२४	बल कक १/२"ϕ (Float valve)	गोटा	३६५.४०	३६५.००	६५०.००
२५	बिव कक ४०० ग्राम १/२"ϕ सिपी राम्रो	गोटा	६१३.२०	६१५.००	७००.००
२६	बिव कक २०० ग्राम १/२"ϕ सिपी	गोटा	२३१.००	२३१.००	३००.००
२७	नोजल कक १/२"ϕ	गोटा	३७८.००	३७८.००	३७८.००
२८	नोजल १/२"ϕ	गोटा	७३.५०	७५.००	१२०.००
२९	यमसिल पुटिङ्ग ५० ग्राम	बट्टा	६८.२५	७०.००	१००.००
३०	पित्तल धाराको टुटी साधारण	गोटा	३३६.००	३३६.००	३५०.००
३१	पित्तल धाराको टुटी स्पेशल (४०० ग्राम)	गोटा	७१४.००	७१४.००	७१४.००
३२	फेविकोल ५०० ग्रा.	गोटा	१३६.५०	१४०.००	१४०.००
३३	सि.पि.सावर (साधारण) रिभल्भीङ्ग सावर	गोटा	७८७.५०	७९०.००	८५०.००
३४	ओभरहेड पानी टंकी (साधारण Poli Tank)	लिटर	१०.५०	११.००	१२.००
३५	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	लिटर	११.५५	१२.००	१३.००
३६	सि.पि. फ्लसिङ्ग पाइप ११/४"×२४"–३६"	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००
३७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर १/२"×१८"	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७२

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
३८	कमोड कभर सिट सहित	सेट	१,१५५.००	१,१५५.००	८,५००.००
३९	वास वेसिन वोत्तल ट्रेप १ १/४" (पि.भि.सी.)	सेट	४९८.७५	५००.००	१,०००.००
४०	वास वेसिन वोत्तल ट्रेप १ १/४" (सिपी)	सेट	१,०५०.००	१,०५०.००	१,५००.००
४१	लेवोरेटरी सिङ्क १८"×१२"×६"	गोटा	१,३६५.००	१,३६५.००	२,२००.००
४२	लेवोरेटरी सिङ्क २१"×१७"×७"	गोटा	१,८९०.००	१,८९०.००	२,५००.००
४३	किचिन सिङ्क २४"×१८"×८"	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
४४	किचिन सिङ्क २४"×१८"×१०"	गोटा	२,६२५.००	२,६२५.००	२,६२५.००
४५	वेस्ट कप्लीन १ १/४"	गोटा	२८३.५०	२८३.५०	२८३.५०
४६	रेगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१,६८०.००	१,६८०.००	१,६८०.००
४७	रेगुलर कमोड "S" Trap सेतो	गोटा	१,७८५.००	१,७८५.००	१,७८५.००
४८	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	९,२४०.००	९,२४०.००	९,२४०.००
४९	इण्डियन प्यान १८"	सेट	१,५४०.००	१,५४०.००	१,५४०.००
५०	इण्डियन प्यान २०"	सेट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
५१	इण्डियन प्यान २३"	सेट	१,७६०.००	१,७६०.००	२,४००.००
५२	उडिसा प्यान १८", २०" Normal	सेट	८००.००	८००.००	८००.००
५३	उडिसा प्यान २०", Polarized	सेट	१,५४०.००	१,५४०.००	१,५४०.००
५४	उडिसा प्यान २०", Color	सेट	१,९८०.००	१,९८०.००	२,२००.००
५५	उडिसा प्यान २३"	सेट	१,८७०.००	१,८७०.००	१,८७०.००
५६	बास वेसिन १८"×१२"	सेट	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
५७	बास वेसिन २०"×१६"	सेट	१,५५०.००	१,५५०.००	१,८००.००
५८	वास वेसिन २२"×१६"	सेट	१,८८०.००	१,८८०.००	१,८८०.००
५९	प्यानको लागि 'P' Trap सिफन (पि.भि.सी.)	गोटा	५०४.००	५०४.००	८००.००
६०	सिस्टर्नको लिड	गोटा	८९२.५०	८९५.००	८९५.००
६१	सिस्टर्नको सिफन	गोटा	७३५.००	७३५.००	७३५.००
६२	सिस्टर्नको प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१३६.५०	१४०.००	१४०.००
६३	प्लेट व्याक यूरिनल १८"×१४"×१० १/२"	गोटा	९५०.००	९५०.००	१,६००.००
६४	एङ्गल व्याक यूरिनल १७"×१४ १/२"×१३"	गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
६५	स्क्वारिङ्ग प्लेट २३ १/२ "×१३ १/२"	गोटा	९४५.००	९४५.००	९४५.००
६६	१० लिटर लो लेभल फ्लसिङ्ग सिर्स्टन	गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
६७	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२,२०५.००	२,२०५.००	२,२०५.००
६८	पि.भि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
६९	पि.भि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
७०	पि.भि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००
७१	पि.भि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
७२	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S २"ϕ	गोटा	१,४६३.००	१,४६३.००	१,४६३.००
७३	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ३"ϕ	गोटा	१,९८०.००	१,९८०.००	१,९८०.००
७४	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ४"ϕ	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
७५	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ६"ϕ	गोटा	४,५१०.००	४,५१०.००	४,५१०.००
७६	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S २"ϕ	गोटा	१,३९९.००	१,३९९.००	१,३९९.००
७७	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ३"ϕ	गोटा	१,९२५.००	१,९२५.००	१,९२५.००
७८	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ४"ϕ	गोटा	२,१६१.००	२,१६१.००	२,१६१.००
७९	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ६"ϕ	गोटा	३,८१२.००	३,८१२.००	३,८१२.००
८०	जि.आई.ओभरहेड टंकी २०० ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७,१००.००	७,१००.००	७,१००.००
८१	जि.आई.ओभरहेड टंकी ३०० ग्यालन (१८गेज)	गोटा	९,७०७.२५	९,७१०.००	९,७१०.००
८२	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४०० ग्यालन (१६गेज)	गोटा	१७,६६१.००	१७,६६१.००	१७,६६१.००
८३	वाल मिक्सर	गोटा	५,१५०.२५	५,१५०.००	५,१५०.००
८४	कमोड स्प्रे	गोटा	८४२.१०	८४५.००	८४५.००
८५	ऐना १६"×२०" फ्रम सहित	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
८६	४"ϕ स्टोन केयर पाईप	गोटा	४२२.१०	४२५.००	४२५.००
८७	४"ϕ स्टोन केयर टि	गोटा	४८३.००	४८३.००	४८३.००
८८	४"ϕ स्टोन केयर एल्बो	गोटा	४२२.१०	४२२.००	४२२.००

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
ड	**पाईप तथा फिटिङसहरुको हकमा संलग्न पाना अनुसार हुने छ ।**			–	–
ढ	**फलाम तथा ब्ल्याक पाईप**			–	–
१	ब्ल्याक पाईप रेलिङ्ग १½" टप १" (6" c/c)	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
२	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो ३/४"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
३	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
४	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १½"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
५	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो २"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
६	फलामे एङ्गल तयारी	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
७	फलामे पाता (Iron Plate)	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
८	ग्रीलगेट	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००
ण	**फलामको कार्य**			–	–
१	ट्रस पाइप वेल्डिङ्ग सहित (कालो मिडियम पाइप (१"–४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१७२.००	१७२.००	१७२.००
२	ट्रस पाइप फोल्डिङ्ग (कालो मिडियम पाइप (१"–४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१८२.००	१८२.००	१८२.००
३	जि.आई.पाइप द्धारा भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग फिटिङ सहित १½" टप, ठाडो ब्ल्याक पाइप १" स्क्वायर पाइप (6" c/c)	के.जी.	२५०.००	२५०.००	२५०.००
४	गोलो स्पाइरल भऱ्याङ्ग प्रति खुटकीलो ४" ब्ल्याक पाइप पुरा काम समेत	स्टेप	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००
५	Black Pipe Railing (25x25x1.8)	र.मी.	२६०.००	२६०.००	२६०.००
६	Black Pipe Railing (35x38x2.5)	र.मी.	३४५.००	३४५.००	३४५.००
७	Black Pipe Railing (50x50x2.5)	र.मी.	४५०.००	४५०.००	४५०.००
८	चेनल गेट/कोल्याप्सीवल गेट	के.जी.	१६८.००	१६८.००	१६८.००
९	ट्रस फ्रेविकेसन इरेक्सन पाइप समेत (सवै किसिमको)	के.जी.	१७३.००	१७३.००	१७३.००
१०	रोलिङ्ग सटर कालो (१८–२० गेज)	के.जी.	१८०.००	१८०.००	१८०.००
११	रोलिङ्ग सटर जि. आई. (१८–२० गेज)	के.जी.	२१५.००	२१५.००	२१५.००
१२	ग्रिल ३×२० मि.मि.	के.जी.	१५५.००	१५५.००	१५५.००
१३	स्क्वायर पाईपमा गोलो पाईप र २"×२" एङगलमा १६ गेजको पाता राखी गेट तयार गर्ने	के.जी.	४१५.००	४१५.००	४१५.००
१४	फलामे डेक्स, वेन्च फिलर बक्स तैयारी	के.जी.	१७५.००	१७५.००	१७५.००
१५	एङ्गल/पाइप/ट्रस/झयाल ढोका	के.जी.	१६०.६५	१६०.००	१६०.००
१६	साईनबोर्ड लेखाइ, २५×२५×३ मि.मि. साइजको एङ्गल फ्रेममा	व.मी.	१,१३५.००	१,१३५.००	१,१३५.००
१७	सिंचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२२०.००	२२०.००	२२०.००
१८	सिंचाई गेट स्टयाण्डर किसिमको	के.जी	३०५.००	३०५.००	३०५.००
१९	विभिन्न साईजको आई विमहरु	के.जी		१९०.००	१९०.००
२०	Special Iron Gate 2"x2" Square Pipe Frame With 18 Gage Metal Plate	व.मी.		६,०६५.००	६,०६५.००
	बिबिध				
१	कुदिएको साल काठको ढोका जडान सहित	ब.मि		२२,५९६.००	२२,५९६.००
२	कुदिएको साल काठको आखि झ्याल वा ढोका जडान सहित	ब.मि		१४,५२६.००	१४,५२६.००
३	५० मी.मी. गोलाइको फलामे कालो पाईपको प्रोप (३.५ मी. लामो)	एक		१,०८४.६०	१,०८४.६०
४	१" Square Pipe को Railing बनाइ साल सिसौको हान्डरेल बनाई जडान गर्ने	र.मी.		२५९.१२	२५९.१२
५	1" Square Pipe को Railing बनाइ १५ व्यासकोकालो पाइपका हान्डरेल बनाई जडान गर्ने	एक		८००.००	८००.००

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
६	३" x ४" को शिशौ काठको ह्याण्डरेल	र.मी.		१,६४०.००	१,६४०.००
७	प्लास्टीक फेल्ट (२०x१ मी. को रोल)	र.मी.		११२.५०	११२.५०
८	बास १० मीटर सम्म लामो	एक		२७०.००	२७०.००
९	३"-४" व्यासको Iron Black Pipeमा एङ्गल र पट्टि राखी खुडकिला सहितको घुम्ने भऱ्याङ्ग (Spiral Staircase)तयार गरी जडान समेत (भऱ्याङको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	खुडकीला		२,१००.००	२,१००.००
१०	(१.३) भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखि १"वाक्लो प्लाष्टरमा रुफिङ टाइलको बुट्टा काट्ने सामान सहित (तयारी)	ब.मि		२६४.६०	२६४.६०
११	१"x३" साइजको (१.४) भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि वर्षादको पानी पट्टी बनाउने काम (तयारी)	र.मी.		२६५.०० ७२.००	२६५.०० ७२.००
१२	प्लास्टर अफ पेरिस कार्नेस र मोडलिङ गर्ने	र.मी.		१,६००.००	१,६००.००
१३	प्लास्टर अफ पेरिस सेन्टर बुट्टा	गोटा		७१७.००	७१७.००
१४	प्लास्टर अफ पेरिस कर्नर बुट्टा	र.मी.		१४५.००	१४५.००
१५	विभिन्न प्रकारको एंगलहरु	के.जी		१९३.००	१९३.००
१६	प्लास्टर अफ पेरिस साधारण किसीम	व.मि.		१,१२९.८०	१,१२९.८०
१७	जिपसम वाड साधारण	ब.मि		१,१२९.८०	१,१२९.८०
१८	जिपसम वाड डिजाइन	ब.मि		९२५.३६	९२५.३६
१९	मेटालाईज्ड पोलिस्टर वोर्ड फल्ससिलिंग (प्लेन)	ब.मि		१,०५४.४८	१,०५४.४८
२०	मेटालाईज्ड पोलिस्टर वोर्ड फल्ससिलिंग(डिजाइन)	ब.मि		२,८५१.४०	२,८५१.४०
२१	ईपिएस वाल प्यानल(०.४x१०४०) ५० मि.मि.	ब.मि		३,२२८.००	३,२२८.००
२२	ईपिएस वाल प्यानल(०.४x१०४०) ७५ मि.मि.	ब.मि		३,६०४.६०	३,६०४.६०
२३	ईपिएस वाल प्यानल(०.४x१०४०) १००	ब.मि			
२४				१,१२९.८०	१,१२९.८०
२५	जिपसम बाडबाट वाल पार्टिशन	ब.मि		१,४७४.१२	१,४७४.१२
२६	आर्मस्ट्रोङ्ग मिनिरल फाइवर बोर्ड	ब.मि		५१६.४८	५१६.४८
२७	ईलेक्ट्रोमेट्रिक वाटर प्रुफिङ्ग जडान सहित०	ब.मि		५२५.००	५२५.००
२८	१० S.W.G.G. I. Chain Link २"x२" का मस साइज	ब.मि			
२९	१० S.W.G.G. I. Chain Link ३"x३" का मस साइज				
	स्टेनलेस स्टील पाइप			१९४।००	१९४।००
१	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मी.		२४३।००	२४३।००
२	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मी.		३१०।००	३१०।००
३	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मी.		३७६।००	३७६।००
४	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मी.		५०८।००	५०८।००
५	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मी.			
	Wooden Parquet Flooring			३२२८।००	३२२८।००
	Sisam wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.		६०२५।६०	६०२५।६०
	(75mm*16mm)	व.मि.			
	Heritage Wall Surface Texture (Interior			९३६।१२	९३६।१२
	i) Heritage granular	व.मि.		११५१।३२	११५१।३२
	ii) Heritage flakes	व.मि.		९३६।१२	९३६।१२
	iii) Heritage granite finish	व.मि.		९१४।६०	९१४।६०
	iv) Heritage roller coat,	व.मि.		२३६।७२	२३६।७२
	v) Heritage Top coat (plastic lamination)	व.मि.		०।००	०।००
	LG Floors Tiles			७४।००	७४।००
	L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm)	गोटा			

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
	L.G. Deco Tiles (450x450x3mm)	गाटा		३००|००	३००|००
	L.G. Deco Wood (100x920x3mm)	गाटा		११२|००	११२|००
	Fittings for Tiles	व.मि.		१५०|६४	१५०|६४
	Fittings for Tiles on stairs	व.मि.		१७२|१६	१७२|१६
	Dendrite for tiles	लि.		३७|००	३७|००
	Wall Paper			०|००	०|००
	Wall paper (10m.x 0.53m)	व.मि.		२२६|४१	२२६|४१
	Fittings for wall paper	व.मि.		७५|३२	७५|३२
	White glue for wall paper	लि.		१०८|००	१०८|००
	कुदिएको काठको काम तयारी				
	i) भ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ	गाटा		१०८०|००	१०८०|००
	ii) भ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल	गाटा		१२६०|००	१२६०|००
	iii) भ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको	र.मि.		२२३०|४०	२२३०|४०
	iv) भ्याङ्गको रेलिङ्गको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोलो	गाटा		२२५०|००	२२५०|००
	v) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"X ८") साल	गाटा		१३५००|००	१३५००|००
	vi) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"X ८") साल	गाटा		२२५००|००	२२५००|००
	vii) विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको	व.मि.		३३८९४|००	३३८९४|००
	viii) घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४'	गाटा		७२८०|००	७२८०|००
	ix) सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.मि.		१४५२६|००	१४५२६|००
	x) मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.मि.		१७४३१|२०	१७४३१|२०
	xi) विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.मि.		२४२१०|००	२४२१०|००
	xii) ३"X १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने	र.मि.		११८०|८०	११८०|८०
	xiii) कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को	र.मि.		५३१३|६०	५३१३|६०
	xiv) ४"X ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान	र.मि.		५६०८|८०	५६०८|८०
	परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु :-				
	१७) पेटीकोलागि ढुङ्गा			७९५|३२	७९५|३२
	क) १८"×१०"×५"	गाटा		६३६|२६	६३६|२६
	ख) १८"×१०"×४"	गाटा		१९|००	१९|००
	१८) नागाल इटा	गाटा		०|००	०|००
	१९) ल्हाह अपा १५"×९"×३"	गाटा		१७०|००	१७०|००
	२०) फःल्हाह अपा ठुला 375x225x100mm	गाटा		१४२|००	१४२|००
	२१) फःल्हाह अपा साना 254x229x102mm	गाटा		१४|००	१४|००
	२२) तीनकुने तीलिया इटा (९"×९"×२-१/४"	गाटा		१०|००	१०|००
	२३) तीनकुने तीलिया इटा (६"×६"×२-१/४"	गाटा		१९|००	१९|००
	२४) चारकुने तीलिया इटा (८"×८"	गाटा		१४|००	१४|००
	२५) तीलिया इटा (६"×६"	गाटा		२८|००	२८|००
	२६) बुट्टदारी कानश इटा (काशीमाहरु)	गाटा		४२|००	४२|००
	२७) बुट्टदारी कानश इटा कुना	गाटा		१७०|००	१७०|००
	२८) बुट्टदारी कनिंश इटा ठूलो 222x273x76mm	गाटा		३४|००	३४|००
	२९) झ्याल माथिका कानश इटा बुट्टदारी	गाटा		५७|००	५७|००
	३०) काठका कनिंश माथिको इटा ११×६×२.५"	गाटा		१५८६|००	१५८६|००
	३१) कनर स्टोन : १०"×१०"×१४"	गाटा		१०७६|००	१०७६|००
	३२) क) विचको न्याहाकल्हे १०"×७"×१४"	गाटा		७९३|००	७९३|००
	३३) नागाल ढुङ्गा १८"×१०"×५	गाटा		२२७|००	२२७|००
	३४) भा प्वा	गाटा		१०७६|००	१०७६|००
	३५) तामा पाता	केजि		८५०|००	८५०|००
	३६) पित्तल पाता	केजि		१७०|००	१७०|००
	३७) पारा	gram			

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को
गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
	३८) सूर्कि इटा कुटि धुलो बनाएको ।	टन		१३६०।००	१३६०।००
	३९) Wind bell हवा घण्टी ४"	गोटा		४६७।००	४६७।००
	४०) Snake body brick traditional	गोटा		२४।००	२४।००
	४१) Snake neck brick ,,	गोटा		७२।००	७२।००
	४२) Snake head brick ,,	गोटा		१४१।००	१४१।००
	४३) Yellow mud (clay) for roofing/B/W	घ.मी.		१०००।००	१०००।००
	४४) Lime for traditional work	काज		१८।००	१८।००
	Iron Square Pipe/Black Pipe/Channel/				
	i) Iron Square Pipe	क.जी		१४५।००	१४५।००
	ii) विभिन्न साइजको MS Angle	क.जी		१४५।००	१४५।००
	iii) विभिन्न साइजको Black Pipe	क.जी		१४५।००	१४५।००
	iv) विभिन्न साइजको Channel	क.जी		१४५।००	१४५।००
	v) विभिन्न साइजको I-Beam	क.जी		१४५।००	१४५।००
	vi) विभिन्न साइजको MS plate	क.जी		१४५।००	१४५।००
	vii) विभिन्न साइजको MS Square solid bar up to 16mm	क.जी		१४५।००	१४५।००
	viii) विभिन्न मोटाइको Black sheet	क.जी		१४५।००	१४५।००
	and Poisoned treated) (excluding the cost of fitting,				
	sice GI plain sheet 26 Guage waterproof	व.मी.		३०१२।८०	३०१२।८०
१	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	व.मी.		२५५०।१२	२५५०।१२
२				-	-
	If Oneside water proof ply fitting	व.मी.		३,३०३.३२	३,३०३.३२
३	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	व.मी.		२,८८३.६८	२,८८३.६८
४	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)				
	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet				
१	3mm Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet	व.मी.		१,८२९.२०	१,८२९.२०
२	3mm Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing, all complete job	व.मी.		२,१९५.०४	२,१९५.०४
३	,, ,, -2mm	व.मी.		१,२९१.२०	१,२९१.२०
४	Pabbles cladding work	व.मी.		४५५.००	४५५.००
५	५० मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ५० मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलकै ठाडो पोष्ट राखी ह्याण्डरेल र भूइंको बीचमा तीन तह तेर्सो २५ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको मेम्बर राखी २'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको रेलिङ्ग उपलब्ध गराई जडान गरी रंग समेत लगाउने काम ।	र.फी.		१,१८६.२०	१,१८५.००
				-	-
त	**तयारी दररेट सम्वन्धी**				
	भवन निर्माण संग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका बिशेष प्रकृतीका वर्क आइटमहरूको लागि निम्नानसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।			-	-
१	Anti-termite treatmnet	Sqm	३३७.०५	३४०.००	३४०.००
२	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३५७.००	३५७.००	३५७.००
३	Water Repellent Paint	Sqm	४५१.५०	४५०.००	४५०.००
४	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	१८३.७५	१८४.००	१८४.००
५	Plaster of Paris (Corner Butta)	Nos	६८२.५०	६८०.००	६८०.००
६	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१,५२२.५०	१,५२५.००	१,५२५.००
७	Plaster of Paris (Cornice)	RM	६८.२५	७०.००	७०.००

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
८	Staricase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3'6" Newel post)	RM	२,२४७.००	२,२५०.००	२,२५०.००
९	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3'6")	Nos	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००
१०	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२५२.००	२५२.००	२५२.००
११	Cement Sand pani Patti	RM	१०५.००	१०५.००	१०५.००
१२	High Build Epoxy Coating 400 micron on Floor	Sqm	१,६२७.५०	१,६३०.००	१,६३०.००
१३	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wall	Sqm	१,४१७.५०	१,४२०.००	१,४२०.००
१४	Machine made Hexagonal Concrete block 3" thick	Sqm	३१५.००	३१५.००	३१५.००
१५	Wall Putting	kg	६८.२५	७०.००	७०.००
१६	Silica Cement Admixture (20kg packet)	packet	३१५.००	३१५.००	३१५.००
थ	**झोलुङ्गे पुल सम्वन्धी**				
१	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल		स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र Trail Bridge support Unit बाट तय गएिको दररेट सवीकृत नर्मस् बमोजिमको दररेट विष्लेषान तथा स्था.पू.वि.तथा कृ.स.वि.भ्रो.पु. शाखाद्धारा सूचीकृत फेब्रिकेटरबाट लिईएको न्यूनतम दररेट अनुसार	स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र Trail Bridge support Unit बाट तय गएिको दररेट सवीकृत नर्मस् बमोजिमको दररेट विष्लेषान तथा स्था.पू.वि.तथा कृ.स.वि.भ्रो.पु. शाखाद्धारा सूचीकृत फेब्रिकेटरबाट लिईएको न्यूनतम दररेट अनुसार	स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र Trail Bridge support Unit बाट तय गएिको दररेट सवीकृत नर्मस् बमोजिमको दररेट विष्लेषान तथा स्था.पू.वि.तथा कृ.स.वि.भ्रो.पु. शाखाद्धारा सूचीकृत फेब्रिकेटरबाट लिईएको न्यूनतम दररेट अनुसार
२	रेन्सफोर्स्ड पार्टस				
३	ग्याल्भनाइजिङ				
४	Thimbles				
५	i) Φ 13 mm thimble	पिस			
६	ii) Φ 26 mm thimble	पिस			
७	iii) Φ 32 mm thimble	पिस			
८	vi) Φ 36 mm thimble	पिस			
९	v) Φ 40 mm thimble	पिस			
१०	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.			
११	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस			
१२	Galvanization				
१३	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.			
१४	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.			
१५	Hydraucloric acid	लिटर			
द	**तयारी आ.सि.सि.झयाल,ढोका, भेन्टीलेसन आर्क**				
१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२०६.००	२०६.००	२०६.००
२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२०६.००	२०६.००	२०६.००
३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४१२.००	४१२.००	४१२.००
ध	**एलुमिनियम फ्रेम**			-	-
१	Sliding window fitted with 5mm clear glass, auto lock roller/gasket with net all compete Size: 4' x 5'	Sq.ft.	६६०.००	६६०.००	६६०.००
२	Sliding window fitted with 5mm clear glass with net all compete Size: 5' x 4'	Sq.ft.	६६५.००	६६५.००	६६५.००
३	Sliding window fitted with 5mm clear glass with net all compete Size: 9' x 5'	Sq.ft.	६५०.००	६५०.००	६५०.००
४	Sliding window fitted with 5mm clear glass with net all compete Size: 7' x 5'	Sq.ft.	६३०.००	६३०.००	६३०.००
५	Sliding window with ventillation at top and bottom w/o net all compete Size: 6' x 7'	Sq.ft.	६१०.००	६१०.००	६१०.००
६	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.	Sq.ft.	७१५.००	७१५.००	७१५.००

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातीचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को
गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
७	Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'	Sq.ft.	५००.००	५००.००	५००.००
८	Glass door fitted with 12mm glass GD	Sq.ft.	१४८०.००	१,४८०.००	१,४८०.००
९	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	Sq.ft.	१०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००
१०	Aluminium Partition (partition 9mm thick) 5mm glass, 9mm Nepal board including silicon, gasket etc.	Sq. ft		४२५.००	४२५.००
न	विटुमिन वाइण्डर (ढुवानी बाहेकको फयाक्टी रेट)				
१	Bitumen 80/100 grade (New MS Drum Packed indian)	के.जी.	७२.००	७२.००	८५.००
२	Emulsion Bitumen of slow Setting (Indian Grade)	के.जी.		६६.००	६६.००
३	Emulsion Bitumen of Medium Setting (Indian Grade)	के.जी.		६७.००	६७.००
४	Bituminous Emuslion (Slow Setting)	के.जी.		७५.००	७५.००
५	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.		७७.००	७७.००
६	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.		७७.००	७७.००
७	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.		६८.००	६८.००
८	Anti Stripping Agent (indian Grade) (Liquid)	के.जी.		४००.००	४००.००
९	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.		१३०.००	१३०.००

माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर वाहेकका हुन् ।

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पाखाचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

Electrical Material 2078/079

		Trans .%	0	%

S.N	Particular	Unit	Rate	Rate WITH TRANS
	1. 20 Lighting accessories			
1	20 Watt FTL rod (ktm)	No	80.00	80.00
2	8 to 11 watt CFL lamp	No	280.00	280.00
3	13 to22 watt CFL lamp	No	280.00	280.00
4	40 Watt FTL rod (ktm)	No	80.00	80.00
5	40 Watt FTL ballast (Chowk)	No	258.00	258.00
6	150 Watt SV bulb	No	1290.00	1290.00
7	250Watt SV bulb	No	1700.00	1700.00
8	FTL Starter	No	19.00	19.00
9	Alluminium Listy	R.m.	452.55	452.55
10	PVC Listy 0.5"	R.m.	35.00	35.00
11	PVC Listy 0.75"	R.m.	45.00	45.00
12	PVC Listy 1"	R.m.	67.00	67.00
13	PVC Listy 1.5"	R.m.	129.00	129.00
14	PVC Listy 2"	R.m.	144.00	144.00
15	Acralic Cover 2'x2'	No	960.00	960.00
	3.1 Dyna/CPL Switch & Socket			
1	1gang one way Switch	No	90.00	90.00
2	1gang Two way Switch	No	90.00	90.00
3	1 Bell Press	No	80.00	80.00
4	2 gang Switch one way	No	135.00	135.00
5	3 gang Switch	No	180.00	180.00
6	4 gang Switch	No	240.00	240.00
7	6 gang Switch (ktm)	No	253.00	253.00
8	8 gang Switch (ktm)	No	304.00	304.00
9	16 Amp Switch Indicator	No	151.00	151.00
10	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	No	169.00	169.00
11	20/25 Amp SP AC motor starter with 6/16 Amp Power socket		371.00	371.00
12	Dimmer Single 60- 500 Watt (ktm)	No	309.00	309.00
13	Dimmer Single1000 Watt (ktm)	No	459.00	459.00
14	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	No	400.00	400.00
15	13 Amp 3 pin Plug Top	No	55.00	55.00
16	DP Switch 16-32 Amp	No	206.00	206.00
17	Blanking Plate Single (ktm)	No	40.00	40.00
18	Telephone Socket Single (ktm)	No	118.00	118.00
19	Angle Holder (ktm)	No	35.00	35.00
20	Ceiling Rose	No	35.00	35.00
21	Bottom Holder (ktm)	No	35.00	35.00
22	Buzzer	No	97.00	97.00
23	Musical Bell	No	430.00	430.00
	5.41 Panel Board & Accessaries Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CU Busbar and Acc.			
1	60/100 Amp Panel Board 9"x36"x48" ktm	Set	21414.00	21414.00
2	60/100 Panel Board 12"x36"x48" (ktm)	Set	25493.00	25493.00
3	60/100 Panel Board 9"x48"x60" (ktm)	Set	35690.00	35690.00
4	60/100 Panel Board 12"x48"x60" (ktm)	Set	42488.00	42488.00
5	150/200 Panel Board 9"x38"x52" (ktm)	Set	23793.00	23793.00
6	150/200 Panel Board 12"x38"x52" (ktm)	Set	23793.00	23793.00
7	150/200 Panel Board 9"x42"x56" (ktm)	Set	26496.00	26496.00
8	250/300 Panel Board 12"x48"x60"(ktm)	Set	34505.00	34505.00
9	400 AmpPanel Board 12"x52"x66" (ktm)	Set	41118.00	41118.00
10	250/300 AMP 12"x52"x62"Size Panel Board.	Set	38626.00	38626.00

S.N	Particular	Unit	Rate	Rate WITH TRANS.
	2.3 Roma Or North-West Switch and Socket			
1	1 gang Switch with Plate Set	Set	260.00	260.00
	1gang Two way Plate set	Set	280.00	280.00
2	2gang Switch with Plate Set	Set	380.00	380.00
3	3gang Switch with Plate Set	Set	525.00	525.00
4	4 gang Switch with Plate Set	Set	715.00	715.00
5	5 gang Switch with Plate Set	Set	925.00	925.00
6	6 gang Switch with Plate Set	Set	1070.00	1070.00
7	T.V Socket With Plate	Set	280.00	280.00
8	T.P. Socket With Plate	Set	280.00	280.00
9	Bell Push with Plate	Set	280.00	280.00
10	5 Amp socket with plate	Set	446.00	446.00
11	15 Amp socket with plate	Set	650.00	650.00
12	13Amp flat socket with plate	Set	650.00	650.00
	4.2 Switch Gears(ISI) Mark			
1	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S rewireable	No	1650.00	1650.00
2	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S rewireable	No	2100.00	2100.00
3	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S rewireable	No	3750.00	3750.00
4	100 Amp 415 Volt DP Main Switch rewireable	No	4450.00	4450.00
5	16 Amp 415 Volt TP Main Switch rewireable	No	1040.00	1040.00
6	32 Amp 415 Volt TP Main Switch rewireable	No	1500.00	1500.00
7	63 Amp 415 Volt TP Main Switch rewireable	No	3750.00	3750.00
8	100 Amp 415 Volt TP Main Switch rewireable	No	4450.00	4450.00
9	200 Amp 415 Volt TP Main Switch rewireable ktm	No	9790.00	9790.00
10	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC(ktm)	No	500.00	500.00
11	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC (ktm)	No	1250.00	1250.00
12	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC (ktm)	No	3200.00	3200.00
13	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC (ktm)	No	7040.00	7040.00
14	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC (ktm)	No	9790.00	9790.00
15	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC (ktm)	No	12540.00	12540.00
16	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC (ktm)	No	17600.00	17600.00
17	16 Amp 415 Volt Change over Switch (ktm)	No	500.00	500.00
18	32 Amp 415 Volt Change over Switch(ktm)	No	1250.00	1250.00
19	63 Amp 415 Volt Change over Switch (ktm)	No	3200.00	3200.00
20	100 Amp 415 Volt Change over Switch (ktm)	No	9360.00	9360.00
21	200 Amp 415 Volt Change over Switch (ktm)	No	17680.00	17680.00
22	300 Amp 415 Volt Change over Switch (ktm)	No	12012.00	12012.00
23	63 Amp Bus Bar Chamber	No	2737.00	2737.00
24	100 Amp Bus Bar Chamber	No	4187.00	4187.00
25	200 Amp Bus Bar Chamber	No	5160.00	5160.00
26	300 Amp Bus Bar Chamber	No	6232.00	6232.00
	6 Roma/North West Box			
1	1 gang box	No	50.00	50.00
2	2 gang box	No	50.00	50.00
3	3 gang box	No	540.00	540.00
4	4 gang box	No	66.00	66.00
5	5 gang box	No	130.00	130.00
6	6 gang box	No	132.00	132.00
7	TV socket box	No	50.00	50.00

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

Electrical Material 2078/079

Trans .%	0	%

S.N	Particular	Unit	Rate	Rate WITH TRANS.
	7.39 Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens/marlingerin/GE or ISI made			
1	18/63 Amp MCCB (ktm)	Set	5665.00	5665.00
2	80/100 Amp MCCB (ktm)	Set	5665.00	5665.00
3	20/32 Amp MCCB (40KA)	Set	5665.00	5665.00
4	125 Amp MCCB (ktm)	Set	8240.00	8240.00
5	160Amp MCCB (ktm)	Set	9785.00	9785.00
6	200 Amp MCCB (ktm)	Set	21115.00	21115.00
7	400 Amp MCCB (ktm)	Set	35535.00	35535.00
8	630 Amps MCCB (ktm)	Set	48410.00	48410.00
	General			
11	Voltmeter (0- 500) (ktm)	Set	1023.00	1023.00
12	Amp Meter (0-500) (ktm)	Set	979.00	979.00
13	Indicator ktm (ktm)	Set	237.00	237.00
14	Selector Switch (ktm)	Set	649.00	649.00
15	60/100 Amp C.T.Coil set (3pcs) (ktm)	Set	1432.00	1432.00
16	150/200 Amp C.T.Coil set (3pcs) (ktm)	Set	1782.00	1782.00
17	Energy Meter SP	Set	2271.00	2271.00
18	Energy Meter 3 Phase	Set	10228.00	10228.00
	9.4/5 Join Box Metal / Wooden / PVC			
1	4" x 4" Junction Box Metal	No	100.00	100.00
2	4" x6" Junction Box Metal	No	150.00	150.00
3	6" x 8" Junction Box Metal (ktm)	No	237.00	237.00
4	8" x 10" Junction Box Metal (ktm)	No	349.00	349.00
5	8" x 12" Junction Box Metal (ktm)	No	349.00	349.00
6	4" x4" Junction Box PVC	No	25.00	25.00
7	4" x6" Junction Box PVC (ktm)	No	31.00	31.00
8	6" x 8" Junction Box PVC (ktm)	No	46.00	46.00
9	8" x 10" Junction Box PVC (ktm)	No	67.00	67.00
	11.15 Fan: Almonard, Bajaj, Crompton Or Equ.			
1	36" Ceiling Fan	Set	2163.00	2163.00
2	42" Ceiling Fan	Set	2266.00	2266.00
3	48" Ceiling Fan	Set	3100.00	3100.00
4	56" Ceiling Fan	Set	2575.00	2575.00
5	16" Wall Fan	Set	3300.00	3300.00
6	6 " Exhaust fan ktm (ktm)	Set	1494.00	1494.00
7	8" Exhaust Fan	Set	2100.00	2100.00
8	12" Exhaust Fan ktm(ktm)	Set	2575.00	2575.00
	14.16 General Fittings.			
1	Dome light 6" Decorative (ktm)	Set	180.00	180.00
2	Dome light 6" Decorative Brace(ktm)	Set	736.00	736.00
3	Dome light 8" Decorative (ktm)	Set	227.00	227.00
4	Dome light 8" Decorative Brace (ktm)	Set	876.00	876.00
5	1x10 W CFL Down Light(Conceal Light)	Set	968.00	968.00
6	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light (ordinary)		361.00	361.00
7	Bulk head Single Direct Ord. Decon	Set	232.00	232.00
8	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light best quality Homedec,Decon or ISI eqv.	Set	824.00	824.00
9	Dome light 8" **Silver** Cast Milky Base Decorative set Homedec,DECON or ISI Eqv ktm.	Set	1107.00	1107.00
10	Dome light 8" **Black** Cast Milky Base Decorative set Homedec,DECON or ISI Eqv ktm.	Set	567.00	567.00
11	Bollard Graden light **Medium size** Homedec,DECON or ISI eqv.(ktm)	Set	3090.00	3090.00
12	Bollard Graden light **Full size (ktm)**Homedec,DECON or ISI eqv.ktm	Set	3476.00	3476.00
13	8" Globe type Post top lamp complete set Homedec,DECON or ISI eqv..ktm(ktm)	Set	1416.00	1416.00
14	10" Globe type Post top lamp complete set Homedec,DECON or ISI eqv.(ktm)	Set	2704.00	2704.00

S.N	Particular	Unit	Rate	Rate WITH TRANS.
8	Telephone socket box	No	50.00	50.00
9	5/15 Amp Power socket box	No	53.00	53.00
	8.12/13 MCB and Distribution Board Geco.ISI & Eqv.(Ordinary)			
1	6-32 Amp SP MCB (ktm)	No	206.00	206.00
2	6-32 Amp DP MCB ktm(ktm)	No	1030.00	1030.00
3	6-32 Amp TP MCB (ktm)	No	1710.00	1710.00
4	6-32 Amp TPN MCB(ktm)	No	2472.00	2472.00
5	40-63 Amp SP MCB (ktm)	No	979.00	979.00
6	40-63 Amp DP MCB (ktm)	No	1648.00	1648.00
7		No	1391.00	1391.00
8	50- Amp TPN MCB (ktm)	No	3157.00	3157.00
9	4 Way SPN DB Double Cover(ktm)	No	1082.00	1082.00
10	6 Way SPN DB Double Cover(ktm)	No	1135.00	1135.00
11	8 Way SPN DB Double Cover (ktm)	No	1416.00	1416.00
12	12 Way SPN DB Double Cover (ktm)	No	1679.00	1679.00
13	16 Way SPN DB Double Cover (ktm)	No	1795.00	1795.00
				0.00
14	3/4 Way TPN DB Double Cover (ktm)	No	2668.00	2668.00
15	6 Way TPN DB Double Cover (KTM)	No	2998.00	2998.00
16	8 Way TPN DB Double Cover (ktm)	No	5799.00	5799.00
	50 Pair Telephone DB with Crown tag(ktm	No	5446.00	5446.00
17	1 Pole PVC MCB Box(ktm)	No	81.00	81.00
18	2Pole PVC MCB Box.(ktm)	No	81.00	81.00
19	4 Pole PVC MCB Box(ktm)	No	130.00	130.00
	10.19 Steel Tubelar/Wood Pole			
1	9 Meter Steel Tubelar Pole (Bottom 134mm dia,3300mm ht,155mm dia 2250mm ht,90mm dia 2250 ht and 76mm dia 1650mm ht with over lapping of 200mm,150mm,100mm respectively) (ktm)	No	12978.00	12978.00
2	7 Meter Steel Tubelar Pole (Bottom 115mm dia,3300mm ht,90mm dia 2400mm ht, and 76mm dia 1650mm ht with over lapping of 200mm,150mm,100mm respectively)(ktm)	No	12057.00	12057.00
3	7 Meter Steel Tubelar Pole (Bottom 115mm dia,3100mm ht,90mm dia 2300mm ht, and 76mm dia 1600mm ht with **WELDED** joints.(Ktm)	No	12484.00	12484.00
	12.18 Roma/Appolo Bell Indicator			
1	4 way bell Indicator Withplate	set	1255.00	1255.00
2	6 way "	set	2049.00	2049.00
3	8 way "	set	2851.00	2851.00
4	12 way "	set	4395.00	4395.00
	13.23 Cable /Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS			
A	Dist.Rate point wiring			
1	3/22 PVC Coper Wire with PVC listy switch s	point	750.00	750.00
2	7/20,7/22 PVC Coper Wire with PVC listy sv	point	850.00	850.00
3	7/20,7/22 ,3/22 PVC Coper Wire main line w	Rm	275.00	275.00
1	1/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	10.53	10.53
2	3/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	12.55	12.55
3	3/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	20.03	20.03
4	7/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	28.04	28.04
5	7/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	45.77	45.77
6	7/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	72.10	72.10
7	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	148.77	148.77
	Multistrand Flexible wire (1 coil=90M)			
1	1.0mm PVC insulated copper wire(ktm)	Rm	11.44	11.44
2	1.5mm PVC insulated copper wire(ktm)	Rm	18.31	18.31
3	2.5mm PVC insulated copper wire(ktm)	Rm	26.90	26.90
4	4.0mm PVC insulated copper wire ktm	Rm	43.49	43.49
5	6.0mm PVC insulated copper wire(ktm)	Rm	68.67	68.67
6	10.0mmPVC insulated copper wire (ktm)	Rm	114.44	114.44

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

24

Rate of RCC Hume Pipes NP3

S. No.	RCC Hume pipe NP3	Unit	F/Y 076-77	FY 2077/78	FY 2078/79
1	150 mm	piece	3,465.00	3,530.00	3,530.00
2	200 mm	piece	4,620.00	4,710.00	4,710.00
3	250 mm	piece	5,544.00	5,650.00	5,650.00
4	300 mm	piece	8,085.00	8,240.00	8,240.00
5	350 mm	piece	8,715.00	8,880.00	8,880.00
6	400 mm	piece	10,370.00	10,570.00	10,570.00
7	450 mm	piece	11,550.00	11,780.00	11,780.00
8	500 mm	piece	12,970.00	13,220.00	13,220.00
9	600 mm	piece	17,094.00	18,000.00	18,000.00
10	700 mm	piece	19,350.00	19,730.00	19,730.00
11	800 mm	piece	24,255.00	24,740.00	24,740.00
12	900 mm	piece	31,185.00	31,800.00	31,800.00
13	1200 mm	piece	41,580.00	42,400.00	42,400.00

माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर वाहेकका हुन् ।

मादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

Rate of HDPE Pipes for FY 2078-79

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg for 2077/78	Rate per kg for 2078/79	Rate Per M
1	16	10 kg/m^2	0.091	260.00	273.00	24.84
2	20	10 kg/m^2	0.134	260.00	273.00	36.58
3	25	10 kg/m^2	0.202	260.00	273.00	55.15
4	32	6 kg/m^2	0.226	260.00	273.00	61.70
5	32	10 kg/m^2	0.334	260.00	273.00	91.18
6	40	4 kg/m^2	0.251	260.00	273.00	68.52
7	40	6 kg/m^2	0.35	260.00	273.00	95.55
8	40	10 kg/m^2	0.514	260.00	273.00	140.32
9	50	4 kg/m^2	0.378	260.00	273.00	103.19
10	50	6 kg/m^2	0.542	260.00	273.00	147.97
11	50	10 kg/m^2	0.796	260.00	273.00	217.31
12	63	2.5 kg/m^2	0.403	260.00	273.00	110.02
13	63	4 kg/m^2	0.585	260.00	273.00	159.71
14	63	6 kg/m^2	0.85	260.00	273.00	232.05
15	63	10 kg/m^2	1.269	260.00	273.00	346.44
16	75	2.5 kg/m^2	0.557	260.00	273.00	152.06
17	75	4 kg/m^2	0.846	260.00	273.00	230.96
18	75	6 kg/m^2	1.191	260.00	273.00	325.14
19	75	10 kg/m^2	1.782	260.00	273.00	486.49
20	90	2.5 kg/m^2	0.799	260.00	273.00	218.13
21	90	4 kg/m^2	1.22	260.00	273.00	333.06
22	90	6 kg/m^2	1.715	260.00	273.00	468.20
23	90	10 kg/m^2	2.568	260.00	273.00	701.06
24	110	2.5 kg/m^2	1.185	260.00	273.00	323.51
25	110	4 kg/m^2	1.703	260.00	273.00	464.92
26	110	6 kg/m^2	2.545	260.00	273.00	694.79
27	110	10 kg/m^2	3.801	260.00	273.00	1,037.67
28	125	2.5 kg/m^2	1.53	260.00	273.00	417.69
29	125	4 kg/m^2	2.289	260.00	273.00	624.90
30	125	6 kg/m^2	3.293	260.00	273.00	898.99
31	125	10 kg/m^2	4.962	260.00	273.00	1,354.63
32	140	2.5 kg/m^2	1.824	260.00	273.00	497.952
33	140	4 kg/m^2	2.789	260.00	273.00	761.397
34	140	6 kg/m^2	3.99	260.00	273.00	1089.27
35	140	10 kg/m^2	5.97	260.00	273.00	1629.81
36	160	2.5 kg/m^2	2.359	260.00	273.00	644.007
37	160	4 kg/m^2	3.628	260.00	273.00	990.444

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मांदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७२

Rate of HDPE Pipes for FY 2078-79						
S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg for 2077/78	Rate per kg for 2078/79	Rate Per M
38	160	6 kg/m^2	5.149	260.00	273.00	1405.677
39	160	10 kg/m^2	7.768	260.00	273.00	2120.664
40	180	2.5 kg/m^2	3.027	260.00	273.00	826.371
41	180	4 kg/m^2	4.579	260.00	273.00	1250.067
42	180	6 kg/m^2	6.538	260.00	273.00	1784.874
43	180	10 kg/m^2	9.862	260.00	273.00	2692.326
44	200	2.5 kg/m^2	3.726	260.00	273.00	1017.198
45	200	4 kg/m^2	5.663	260.00	273.00	1545.999
46	200	6 kg/m^2	8.068	260.00	273.00	2202.564
47	200	10 kg/m^2	12.135	260.00	273.00	3312.855
48	225	2.5 kg/m^2	4.635	260.00	273.00	1265.355
49	225	4 kg/m^2	7.159	260.00	273.00	1954.407
50	225	6 kg/m^2	10.138	260.00	273.00	2767.674
51	225	10 kg/m^2	15.398	260.00	273.00	4203.654
52	250	2.5 kg/m^2	5.781	260.00	273.00	1578.213
53	250	4 kg/m^2	8.834	260.00	273.00	2411.682
54	250	6 kg/m^2	12.539	260.00	273.00	3423.147
55	250	10 kg/m^2	18.997	260.00	273.00	5186.181
56	280	2.5 kg/m^2	7.184	260.00	273.00	1961.232
57	280	4 kg/m^2	11.014	260.00	273.00	3006.822
58	280	6 kg/m^2	15.699	260.00	273.00	4285.827
59	280	10 kg/m^2	23.758	260.00	273.00	6485.934
60	315	2.5 kg/m^2	9.417	260.00	273.00	2570.841
61	315	4 kg/m^2	14.508	260.00	273.00	3960.684
62	315	6 kg/m^2	20.694	260.00	273.00	5649.462
63	315	10 kg/m^2	31.16	260.00	273.00	8506.68
जि आई पाईप फिटिङ्स् तथा खानेपानी टुल्स् सम्बन्धी सामाग्रीहरको हकमा सलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम गर्ने ।						

मांदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७२

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools Excluding VAT (For FY 2078/79)

(ISI, NS, ISO BRAND)

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
1	Elbow	No.	60	90	156	257	364	548	952	1480	2550	5742	6910		
2	Tee	No.	91	144	210	350	483	790	1245	1683	3060	7996	8918		
3	Union	No.	176	244	362	565	702	1044	2137	2879	5795	7696	9311		
4	Socket	No.	53	83	111	180	243	360	653	965	1672	3799	5107		
5	R-Socket	No.	-	92	118	198	266	397	711	1016	1834	4768	5606		
6	R-Tee	No.	-	158	228	324	532	870	1370	1852	3387	8473	9810		
7	R-Elbow	No.	-	98	172	286	403	604	1043	1610	2855	-	-		
8	C.I Plug	No.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-		
9	G.I Nipple 2"	No.	25	32	49	61	70	102	130	164	243	-	-		
10	G.I. Nipple 4"	No.	50	64	98	122	140	204	260	328	487	2295	3630		
11	G.I.Nipple 6"	No.	75	97	146	183	209	306	391	493	730	2740	4820		
12	G.I.Pipe : Light	RM	195	266	374	480	599	757	1051	1235	1781	2976	3240		
13	G.I.Pipe : Medium	RM	230	293	448	487	712	989	1181	1496	2248	2976	3580.8		
14	G.I.Pipe : Heavy	RM	273	343	521	667	817	1181	1444	1714	2599	3262	3764.4		
15	Brass union	No.	171	341	427	596	853	1364	4525	6767	7633	-	-		
16	Gate Valve	No.	742	1066	1619	2416	3091	5090	9996	15222	23716	-	-		
17	Glove Valve	No.	663	1066	1600	3103	3975	5623	11360	15450	22491	-	-		
18	CI+GI Flang set	No.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
19	GI+HDP Flang set	No.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
20	HDP+HDP Flangh set	No.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
21	GI bend	No.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965		
22	Flow regulating valb	No.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Regulating key	No.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

२८

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools Excluding VAT (For FY 2078/79)

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
24	Float value	No.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-		
25	Float Valve (BPT Type)	No.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-		
26	Check Valve	no.	400	629	1373	2327	3490	5236	9114	12545	16270	-	-		
27	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-		
28	Brass bib cock 400grm.	no.	469	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
29	Brass Shadle Clamp	no.	-	-	-	-	-	853	1653	1653	1705	-	-		
30	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	32000	40000
31	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	9895	13312	14587	21840	26520	-	-		
32	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-		
33	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230		
34	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-		-	-	-	-	-	-		
35	C. I. M C	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
36	Tail Piece	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
37	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-		
38	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	230	240	360	540		

Note: VAT are not included in the above rate.

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (For FY 2078/79)

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Rate for F/Y 2078/79
1	Water meter CI body	No.	1300.00
2	Water meter Brass body	No.	1600.00
3	HDP Saddle 25*20 mm	No.	210.00
4	HDP Saddle 32*20 mm	No.	235.00
5	HDP Saddle 40*20 mm	No.	245.00
6	HDP Saddle 50*20 mm	No.	255.00
7	HDP Saddle 63*20 mm	No.	310.00
8	HDP Saddle 75*20 mm	No.	380.00
9	HDP Saddle 90*20 mm	No.	420.00
10	HDP Saddle 110*20 mm	No.	450.00
11	HDP Saddle 125*20 mm	No.	480.00

Note: VAT are not included in the above rate.

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

RATE OF ITPF 3 LAYER PLUMBING SYSTEM Excluding VAT (For FY 2078/79)

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
				1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	Rm					61	87	137	197	285	397		
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	Rm				52	82	127	198	281	399	597		
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	Rm		31	48	76	119	185	308	416	599	888		
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	Rm	29	42	69	111	173	269	423	603	861	1290		
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	Rm	30	52	80	130	201	312	495	702	1008	1503		
6	PLASTIC BALL VALVE	No.		78	111	176	426	570	542					
7	STOP VALVE	No.		204	271	326	536	780	1040					
8	CONCEALED STOP VALVE	No.		527	585	683								
9	ELBOW 90	No.		9	16	29	59	99	192	339	564	1012		
10	ELBOW 45	No.		10	18	27	53	94	151	344	546	953		
11	SOCKET	No.		7	11	17	32	51	96	164	277	489		
12	TEE	No.		11	19	34	69	114	212	404	665	1150		
13	CROSS TEE	No.		20	28	51	96							
14	CROSSOVER	No.		58	80	118								
15	WALL CLAMP	No.		8	9	11	14	22	29					
16	END CAP	No.		11	16	25	42	70	136	202	221	451		
17	UNION	No.		40	71	114	197	325	425					
18	FLANGE	No.					210							
19	SHOT PLUG	No.		6	8	11								
20	LONG PLUG	No.		11										
21	TANK NIPPLE	No.		43	68	78								

२९

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातीखोर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

RATE OF ITPF 3 LAYER PLUMBING SYSTEM Excluding VAT (For FY 2078/79)
(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
				1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
22	**DESCRIPTION OF GOODS**			**20mm*1/2**	**25mm*1/2**	**25mm*3/4**	**32mm*1/2**	**32mm*3/4**	**32mm*1**	**40mm*5/4**	**50mm*3/4**	**63mm*2**	**75*2.5**	**90*3**
23	FEMALE THREADED SOCKET	No.		82	93	103	98	105	230	395	508	750	1518	2025
24	MALE THREADED SOCKET	No.		109	105	133	150	156	296	445	670	970	2325	3350
25	FEMALE THREADED ELBOW	No.		84	119	124	163	184	230					
26	MALE THREADED ELBOW	No.		112	119	140	225	173	317					
27	FEMALE THREADED TEE	No.		86	100	128	148	163	258					
28	MALE THREADED TEE	No.		117	116	142	178	183	325					
29	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		119	152	176								
30	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		96	160	196								
31	MALE UNION	No.		196		284								
32	FEMALE UNION	No.		190		280								
33	**REDUCTION SOCKET**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-20**	**40-25**	**40-32**	**50-20**	**50-25**	**50-32**	**50-40**	
34		No.		13	17	18	26	29	35	45	50	53	63	
35				**63-25**	**63-32**	**63-40**	**63-50**							
36		No.		93	95	96	99							
	REDUCTION TEE			**25-20-25**	**32-20-32**	**32-25-32**	**40-20-40**	**40-25-40**	**40-32-40**	**50-25-50**	**50-32-50**	**50-40-50**	**63-25-63**	
		No.		22	34	38	53	58	61	121	124	132	158	
				63-32-63	**63-40-63**	**63-50-63**								
		No.		159	160	175								
	REDUCING ELBOW			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-32**	**50-40**						
				17	25	33	81	90						
37	**WELDING KIT**	No.		2600		3120								

Note: VAT is not included in the above rate.

नोटः जि आई पाईप फिटीङस् तथा खानेपानी औजार सम्बन्धी सामग्रीहरुको हकमा संलग्न दरमा तालिका बमोजिम दर कायम गर्ने

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

SUBMERSIBLE PUMP

S.N.	Description	Power	2077/078	2078/079
A	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 32 mm**			
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1HP	81800	85,890.00
B	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 40mm**			
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	81500	85,575.00
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	84900	89,145.00
C	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV Size= 32mm**			
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	70,400.00	73,920.00
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	70,400.00	73,920.00
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	75,680.00	79,464.00
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	75,680.00	79,464.00
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,220.00	104,181.00
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,220.00	104,181.00
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	111,760.00	117,348.00
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	111,760.00	117,348.00
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	137,720.00	144,606.00
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	137,720.00	144,606.00
	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	143,000.00	150,150.00
	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	143,000.00	150,150.00
D	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.**			
1	CORA 2C/11 +XUMA (S) 100 – 0.55/22	0.75HP	75,020.00	78,771.00
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	75,020.00	78,771.00
3	CORA 2C/13 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	82,940.00	87,087.00
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	82,940.00	87,087.00
5	CORA 2C/15 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	86,460.00	90,783.00
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	86,460.00	90,783.00
7	CORA 2C/18 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	92,840.00	97,482.00
8	CORA 2C/18 +UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	92,840.00	97,482.00
9	CORA 2C/21 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	96,140.00	100,947.00
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	96,140.00	100,947.00
11	CORA 2C/23 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,440.00	104,412.00
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,440.00	104,412.00
13	CORA 2C/25 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	101,200.00	106,260.00
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	1.5 HP	101,200.00	106,260.00
15	CORA 2C/30 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	115,500.00	121,275.00
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	115,500.00	121,275.00
17	CORA 2C/38 +XUMA (S) 100 – 2.2/23	3 HP	132,000.00	138,600.00
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	132,000.00	138,600.00
19	CORA 2C/45 +XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	137,940.00	144,837.00
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	137,940.00	144,837.00
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 –3/23	4 HP	153,560.00	161,238.00

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

२३

SUBMERSIBLE PUMP

S.N.	Description	Power	2077/078	2078/079
E	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.**			
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96,580.00	101,409.00
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 –1.5/22	2 HP	96,580.00	101,409.00
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	103,400.00	108,570.00
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	103,400.00	108,570.00
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	108,460.00	113,883.00
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	108,460.00	113,883.00
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	113,960.00	119,658.00
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	113,960.00	119,658.00
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	136,840.00	143,682.00
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	147,400.00	154,770.00
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	166,540.00	174,867.00
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	182,160.00	191,268.00
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	198,880.00	208,824.00
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	7.5 HP	209,660.00	220,143.00
F	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.**			
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	93,500.00	98,175.00
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 –1.5/22	2 HP	93,500.00	98,175.00
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	97,680.00	102,564.00
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 –2.2/22	3 HP	111,540.00	117,117.00
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	127,600.00	133,980.00
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	137,060.00	143,913.00
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	145,860.00	153,153.00
8	CORA 7C/31+ UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	166,320.00	174,636.00
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	189,420.00	198,891.00
E	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.**			
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96,800.00	101,640.00
2	CORA 12C/10 +XUMA (S) 100 –2.2/22	3 HP	112,420.00	118,041.00
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 –2.2/22	3 HP	112,420.00	118,041.00
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 –3/22	4 HP	130,020.00	136,521.00
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 –3.7/22	5 HP	147,620.00	155,001.00
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 –4.5/22	6 HP	174,900.00	183,645.00
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 –5.5/22	7.5 HP	199,540.00	209,517.00
F	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size= 65mm**			
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 – 1.5/22	2 HP	93,500.00	98,175.00
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	93,500.00	98,175.00
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	102,960.00	108,108.00
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	102,960.00	108,108.00
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	119,240.00	125,202.00
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	124,740.00	130,977.00

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

Rate of Construction and Safety Tools

S.N.	Details	Unit	FY 2077-78	FY 2078-79
1	Sledge Hammer -3 kg	No	715.00	715.00
2	Sledge Hammer -5 kg	No	1075.00	1075.00
3	Sledge Hammer -8 kg	No	1640.00	1640.00
4	Stone cutting hammer - 1.2 kg	No	600.00	600.00
5	Stone cutting humber 0.5 kg.	No.	420.00	420.00
6	Spade 0.5 kg.	No	600.00	600.00
7	कोदालो	No.	550.00	550.00
8	Pickaxe	No	600.00	600.00
9	Crowbar -1.2m	No	1430.00	1430.00
10	Crowbar -1.5m	No	2150.00	2150.00
11	Chisel -8"	No	420.00	420.00
12	Chisel -12"	No	650.00	650.00
13	Wheel Barrow	set	9300.00	9300.00
14	आँसी (हसिया) ०.५ के.जी.	No.	890.00	890.00
15	कराई PVC	No.	400.00	400.00
16	Shovel	No.	720.00	720.00
17	Corney	No.	600.00	600.00
18	Chain pulley up to 2 tonne	No.	2750.00	2750.00
Protective & Safety Equipment				
1	Goggles	No	350.00	350.00
2	Mask	No	115.00	115.00
3	Gloves	No	462.00	462.00
4	Protective Gumboot (Standard)	No	1155.00	1155.00
5	Helmet	No	750.00	750.00
6	Protective work wear (jacket)	No	693.00	693.00
7	Protective shining & work mean jacket (Standard)	No.	1040.00	1040.00
8	Cap (Standard)	No.	462.00	462.00
9	1m. Length flag	No.	90.00	90.00
10	Bag (Standard)	No.	870.00	870.00
11	Safety Belt	No	2100.00	2100.00
12	Fullbody harness	No	6350.00	6350.00
13	Half Harness	No	4620.00	4620.00
14	Rain coat	No	1735.00	1735.00
माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर वाहेकका हुन् ।				

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

Rate of Water Supply Tools

S. N.	Particulars	Unit	2078/79	S. N.	Particulars	Unit	2078/79
1	Heating Plate 3"	No	1474	37	Hack Saw Frame	No	315
2	Heating Plate 4"	No	1474	38	Hack Saw Blade	No	40
3	Heating Plate 5"	No	2225	39	Oil Can	No	730
4	Heating Plate 6"	No	2702	40	Rubber Gasket	Meter	4200
5	Heating Plate 8"	No	4197	41	Teflon Tape	No	37
6	Heating Plate 10"	No	7000	42	Blue Lamp	No	1872
7	Heating Plate 12"	No	8362	43	Slade Hammer 10 lbs	No	1600
8	Pipe Wrench 10"	No	962	44	Stone chisel 1*6	No	490
9	Pipe Wrench 12"	No	990	45	Stone chisel 1*12	No	595
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	46	Spirit level 18"	No	672
11	Pipe Wrench 18"	No	1979	47	Mason Sqire 12 "	No	460
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	48	Mason Sqire 18 "	No	630
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	49	Steel Brush	No	60
14	Pipe Wrench 48"	No	6783	50	Steel Pan	No	550
15	Chain Wrench 3 No	No	3819	51	Measuring Tape 3 M	No	100
16	Chain Wrench 4 No	No	4377	52	Measuring Tape 5 M	No	210
17	Chain Wrench 6 No	No	4992	53	Measuring Tape 30 M	No	1680
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	9167	54	Measuring Tape 50 M	No	2430
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	11358	55	Measuring Tape 100 M	No	3242
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	14858	56	Stone cutting Hammer	No	660
21	Retch Threader 4 "	Set	14943	57	Half Round File 10"	No	814
22	Adjustable wrench 10 "	No	745	58	Smooth File 12 "	No	909
23	Adjustable wrench 12 "	No	885	59	Nail hammer	No	945
24	Adjustable wrench 15 "	No	1850	60	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2750	61	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	62	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3850	63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5250	64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	2020	65	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2904	66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3899	67	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	6342	68	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	2213	69	Shovel	Set	660
34	Teflon Cloth	Meter	3384	70	Pick	Set	630
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2280	71	Crowbar	Set	1475
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	1138				

Note: VAT is not included in the above rate.

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

Water Proofing Treatment, Construction Chemicals, Structural Strengthening & Retrofitting works को दर

क्र.सं.	कामको विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
1	**Waterproofing Treatment**				
1.1	Spupply & applying two pack polymer modified comentious in roof slab, basement, shear wall, toilet etc. using Zentrifix elastic of MC Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation. Application protection & flood testing all complete	sq.ft.	70.00	72.00	72.00
1.2	Supplying & applying two pack Crystallization waterproofing system coating in roof slabs, parapet, toilet, basement raft slab, shear wall etc. using Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 & Nafufill SBR of MC - Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation, application, protection & flood testing all complete as per manufacture's instruction & recommendation	sq.ft.	38.00	40.00	40.00
1.3	Supplying & applying singe component Crystallization waterproofing system coating using Dichtament DS2 of MC- Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation, application, protection & flood testing all complete as per manufacture's instruction	sq.ft.	36.00	37.00	37.00
1.4	Supplying & applying Roofex 2000 single component elastomeric membrane forming compound for waterroofing & protection system for roof terrace gardens, swimming pools, basement, etc. using the product of MC- Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation, application, protection & flood testing all complete.	sq.ft.	315.00	325.00	325.00
1.5	20 mm thick protective Layer over waterprofing coating in 1:4 cement sand motar with MC - special DM of MC Bauchemie of equvalant of superior including the cost of materials & labours all complete.	sq.ft.	36.00	37.00	37.00
2	**Water Repellent Coating**				
2.1	Providing & applying colouriess hydrophobic impergnation water repellent over brick or other masonary surface having deep penetrating property, Like Nisiwa - SH of MC- Bauchemie or equivalent or superior including the cost of chemical cleaning of masonary surface, applying chemical as per manufacture's instrutions all complete.	sq.ft.	47.00	48.50	48.50
3	**Structural strenghthening & Retrofitting works.**				
3.1	Structural strenghthening & Retrofitting works for columns, beams, slab, wall etc. for seismic restrenghtening using FYFE wrap carbon fiber including the cost of materials, labours & installation all complete as per manufacture's & recommendation.	sq.ft.	1600.00	1650.00	1650.00
4	**Cementitious Injection**				
4.1	Supplying & applying ready to use hydraulically setting polymer modified waterproof grout for injectuion & filling cracks & cavities/honey-comb in masonary & concrete using MC-Bauchemie centricrate or equivalent or soperior, including the cost of materials, labours, etc.all complete.	kg	180.00	185.00	185.00
5	**Epoxy injection**				
5.1	Supply & applying epoxy based rigid injection resin for rigid filling of cracks, joints & voids MC Bachemie 1264 KF-TR (Resin & Hardener) or equivalent or superior, incluuding the cost of materials.	kg	9040.00	9300.00	9300.00
6	**PU injection**				

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिखोर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

Water Proofing Treatment, Construction Chemicals, Structural Strengthening & Retrofitting works को दर

क्र.सं.	कामको विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
6.1	Supplying & applying flexible injection resin for flexible seating & filling cracks, joints & voids, for injection jel/epoxy grounting using MC-Bauchemie MC-injekt 2300 NV (Resin +Hardner) or equivalent or supreior including the cost of materials, inlection packers, labours, etc.all complete.	kg	11500.00	11800.00	11800.00
6.2	Supplying & applying rigid injection resin for rigid sealing & filling cracks, joints & voids, for injection gel grouting using MC- Bauchemie MC-injekt 2700 (Resin +Hardner) or equivalent or supreior including the cost of materials, inlection packers, labours, etc. all complete.	kg	12150.00	12500.00	12500.00
6.3	Supplying & applying flexible injection resin for flexible sealing & filling cracks, joints & voids, for injection gel/ epoxy grouting using MC-Bauchemie MC-injekt 2300 plus (Resin +Hardner) or equivalent or supreior including the cost of materials, inlection packers, labours, etc. all complete.	kg	12150.00	12500.00	12500.00
7	**Concrete Admixtures**				
7.1	Supplying chloride free concrete Admixtures like water reduction, retarding, accelerating as per the requirement.				
a	MC-Zentrament F BV- high early strenght superplasticizer.	kg	120.00	124.00	124.00
b	MC-Zentrament super BV-super plasticizer & water reducing agent .	kg	120.00	124.00	124.00
c	MC-powerflow 2239- high range water reducer.	kg	400.00	410.00	410.00
8	**Waterproofing membrane**				
8.1	Supplying & applying permium, heat weldable, thermoplastic olefin (TPO) membrane for roofing & waterproofing application based on advanced polymerization technology using Hi- Tuff TPO membrane) 1.5 mm thicknesss) of lexcan or equivalent or superior including the cost of materials, labours & installation all complete as per manufacture;s instruction & recommendation .(30 years of warranty will be given for the completed works.	sq.m.	950.00	980.00	980.00
9	**Waterproofing Treatment**				
9.1	Water repellent on exposed bricks & stones	kg	21.00	22.00	22.00
10	**Waterproofing Treatment (From venus)**				
	Slope, flat roof, sunken slab / basement मा पानी चुहिएको स्थानमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरू				
	Mentioned rates are including supplying of necessary chemicals, labours & applying as per manufacturer specification or as per consultant's direction.				
10.1	inlection & pressure grouting system using perma grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof,	sq.ft.	52.00	54.00	54.00
10.2	Water proofing treatment by perma guard coating (Elastomoric polymer coating) all complete. (roof top, sunken slab,basement,terrace	sq.ft.	58.00	60.00	60.00
10.3	Water proofing treatment by using perma shicld/ AR coating (Semi Flexible polymer coating system) all complete. (roof top, sunken slab,basement)	sq.ft.	55.00	57.00	57.00

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

Water Proofing Treatment, Construction Chemicals, Structural Strengthening & Retrofitting works को दर

क्र.सं.	कामको विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७८/७९ को दर
10.4	Waterproofing treatment by crystallization process by applying two coats of perma seal all complete. (watertank basement)	sq.ft.	58.00	60.00	60.00
10.5	Minor Crack Treatment providing & applying SBR motar on the RCC slab minor crack with making V shaped groove cutting & polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	r.ft.	224.00	230.00	230.00
10.6	Major crack treatment on RCC slab by Perma polyseal.	r.ft.	445.00	460.00	460.00
10.7	Providing & applying perma treat or perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) ofr water repellant on bricks,tiles from fungus & algac growth (exposed surface)	sq.ft.	24.00	25.00	25.00
10.8	Wall puffy providing & applying 1.5 mm thickness of perma plaster putty on plaster RCC brick or Block all complete work	r.ft.	20.00	21.00	21.00
11	**Expansion Joint Works.**				
11.1	Providing & chipping and plaster with mixing perma bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete providing masking tape on on thermacol in the hole, applying scalent primer, 40 mm * 25mm polyseal filling on joints with fixing 8" wide 18 guage Aluminum sheets fixing from top & bottom all complete	r.ft.	2122.00	2185.00	2185.00
12	**Epoxy Coating**				
12.1	Supplying & applying perma or beck brand self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical & hospital floor)	sq.ft.	380.00	390.00	390.00
12.2	Functional & high builds epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutial & hospitals floor	sq.ft.	170.00	175.00	175.00
12.3	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing & wall all complete 200 micron (for pharmaceutical & hospital floor)	sq.ft.	150.00	155.00	155.00
12.4	Epoxy Coving floor to wall celling wall, wall to wall (for pharmaceutical & hospital floor)	sq.ft.	130.00	134.00	134.00
12.5	Providing & applying Distban/permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	sq.ft.	45.00	47.00	47.00
12.6	Providing & applying of perma wall Guard coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete.	sq.ft.	45.00	47.00	47.00
12.7	Providing & applying water proofing membrane with mixing of bonding agent (perma bond SRB) fresh grey cement & fine sand paste for basement floor & wall rooftop waterproofing as per specifications all complete.	sq.ft.	130.00	134.00	134.00
13	**Tile laying with adeshive (Perma bond SBR)**	sq.ft.	135.00	140.00	140.00
14	**Bitu Tape laying (in roof CGI sheet)**	r.ft.	15.00	16.00	16.00
15	**Tile Joints fitting**	r.ft.	35.00	36.00	36.00

Note: VAT is not included in the above rates.

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

कृषि, बन तथा बायो-इन्जिनियरिङ

सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर
(क) विरुवा जाति					
१	लौठ सल्ला (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
२	खयर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
३	चाँप (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
४	अशोका (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
५	कल्की (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
६	धुपी (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
७	मयूरपंखी (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
८	मसला (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
९	भोटेपिपल (एक बर्ष सम्मको) (घोचा साइज कटिङ)	गोटा	६०.००	१००.००	१००.००
१०	वर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
११	पिपल (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
१२	समी (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
१३	जैतुन (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	७०.००	८०.००	८०.००
१४	कुरीलो (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३०.००	५०.००	५०.००
१५	कुरिलो	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
१६	टिमुर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	५०.००	८०.००	८०.००
१७	टिमुर (२ वर्षिय)	गोटा	७५.००	१००.००	१००.००
१८	तेजपात (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
१९	गुलमोहर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
२०	बोधिचित्त (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	८००.००	८००.००	८००.००
२१	रुद्राक्ष (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
२२	कपुर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
२३	खोटेसल्ला (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
२४	अम्रिसो (१ सेटमा ३ स्लीप भएको)	सेट	७.००	१०.००	१०.००
२५	अम्रिसो (१ सेटमा १ स्लीप भएको)	सेट	३.५०	४.००	४.००
२६	अम्रिसो राइजम (१ सेटमा ३ ट्रिमर भएका)	गोटा	६.००	८.००	८.००
२७	बाँसको विरुवा (राइजम)	गोटा	२००.००	२५०.००	२५०.००
२८	गानू सहितको सार्ने बासको विरुवा	गोटा	११५.००	२००.००	२००.००
२९	बासको विरुवा पोलिथिनमा उमारेको	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
३०	बासको विरुवा कल्म कटिङ	गोटा	१६५.००	२००.००	२००.००
३१	निमारो, कोइरालो र टाँकी	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
३२	बडहर, राईखनियो	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
३३	अग्रेली, लोक्ता	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
३४	अल्लो	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
३५	निगालो	गोटा	२२.००	२५.००	२५.००
३६	सुन्तला कलमी (१ देखि १.५ बर्षको)	गोटा		४०.००	४०.००
३७	सुन्तला बिजु पोलिपट (१ देखि १.५ बर्षको)	गोटा		३५.००	४०.००
३८	सुन्तला बिजु साधारण (१.५ बर्षको)	गोटा		३०.००	३५.००
३९	अलैची (२.५ देखि ३ बर्षको)	गोटा		१०.००	१०.००
४०	कफी साधारण (१ बर्ष सम्मको)	गोटा		१५.००	१५.००
४१	कफी पोलिपट (१ बर्ष सम्मको)	गोटा		३०.००	३०.००

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

4

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

कृषि, बन तथा बायो-इन्जिनियरिङ

सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर
४२	केरा सकर	गोटा		२५.००	३०.००
४३	कागती कलमी (१ देखि १.५ बर्षको)	गोटा		५०.००	५०.००
४४	कागती बिजु पोलिपट (१ देखि १.५ बर्षको)	गोटा		३५.००	४०.००
४५	कागती बिजु साधारण (१.५ बर्षको)	गोटा		३०.००	३५.००
४६	सुन कागती (१ देखि १.५ बर्षको)	गोटा		२००.००	२००.००
४७	किवी कलमी (१ बर्षको)	गोटा		१५०.००	२००.००
४८	किवी कटिंग (१ बर्षको)	गोटा		७५.००	७५.००
४९	बैंश (घोचा साइज कटिङ)	गोटा		१५०.००	१५०.००
(ख) विउ (रुख, गैह्रकाष्ठ र जडिबुटी प्रजाति)					
१	चिराईतो	के.जी.	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००
२	तेजपात	के.जी.	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
३	लप्सी	के.जी.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
४	बकाईनो	के.जी.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
५	निमारो	के.जी.	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००
६	राईखन्यू	के.जी.	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००
७	बडहर	के.जी.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
८	टिमुर	के.जी.	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
९	रिट्ठा	के.जी.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
१०	ज घासका बिउ	के.जी.	६०.००	६०.००	६५.००
११	भच घासका बिउ	के.जी.	१७०.००	२००.००	२००.००
१२	इस्टाइला घासका बिउ, हमाटा	के.जी.	६५०.००	६५०.००	६५०.००
१३	इस्टाइला घासका बिउ, कुक	के.जी.	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००
१४	मोलासस घासका बिउ	के.जी.	२२५.००	२२५.००	२२५.००
१५	मोलाटा सिटारिया पास्पालम	गोटा	१.००	२.००	२.००
१६	सुपर नेपीयर	गोटा	२.५०	२.५०	२.५०
१७	सेटारि मल्लाता	गोटा	२.००	२.००	२.००
१८	सियाफा	गोटा	२.५०	२.५०	२.५०
(ग) वन नर्सरी सामाग्री					
१	रुटेक्स पाउडर	२०० ग्राम	३५०.००	३५०.००	३५०.००
२	सिकेचर	संख्या	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
३	हजारी	५ लि.	८००.००	५००.००	५००.००
४	गोठे मल	के.जी.	९.००	६.००	६.००
५	कम्पोष्ट मल	के.जी.	१२.००	१२.००	१२.००
	भर्मी कम्पोस्ट मल	के.जी.		३५.००	३५.००
६	नर्सरीका लागि मलीलो माटो	घन फिट	३०.००	५०.००	५०.००
७	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ३"* ७" साईजको)	के.जी.	२९०.००	३००.००	३००.००
८	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ४"* ७" साईजको)	के.जी.	३४०.००	३४०.००	३४०.००
९	प्लाष्टिक सिट	मिटर	८०.००	८०.००	८०.००
१०	प्लाष्टिक सीट (प्लाष्टिक घर निर्माणको लागि) ९० [illegible] (GSM)	व.मि	८०.००	८०.००	८०.००
११	प्लाष्टिक सीट (प्लाष्टिक घर निर्माणको लागि) [illegible] (GSM)	व.मि	९०.००	१००.००	१००.००

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

V

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को					
कृषि, बन तथा बायो-इन्जिनियरिङ					
सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर
१२	टनेल यू भी प्लास्टिक २०० माइक्रोन	व.मि		१४०.००	१४०.००
१३	पित्तल स्प्रयेर, १६ लि,हे वि	गोटा	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००
१४	पित्तल स्प्रयेर, १६ लि, लाईट	गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
१५	प्लास्टिक स्प्रयेर, १६ लि	गोटा	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००
१६	प्लास्टिक स्प्रयेर, ८ लि	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००
१७	इलेक्ट्रिक अटोमेटिक स्प्रयेर ,३ लि	गोटा	-	१०,०००.००	१०,०००.००
१८	नर्मल इलेक्ट्रिक स्प्रयेर ,३ लि	गोटा	-	६,०००.००	६,०००.००
	थोपा सिंचाई सेट				
१	धेरै सानो साईज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	२२००.००	२२००.००	२२००.००
२	सानो साईज (१२५ व.मि.)	सेट	३०००.००	३०००.००	३०००.००
३	मझौला साईज (२५० व.मि.)	सेट	४५००.००	४५००.००	४५००.००
४	ठूलो साईज (५०० व.मि)	सेट	९०००.००	९०००.००	९०००.००
५	मझौला साईज (१९० व.मि.)	सेट	४५००.००	४५००.००	४५००.००
६	रबर सिल १५० २३०	मिटर	६५००.००	६५००.००	६५००.००
७	प्लाष्टीक २५० जि एस एम	व मी	२१५.००	२१५.००	२१५.००
८	**Rubber seal 150/230 for use in irrigation**	**Rm**	८००.००	८००.००	८००.००
घ)	वन कार्य सम्बन्धी ज्याला, पारिश्रमिक तर्फ				
१	सुराकी भत्ता	महिना	७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००
२	वृक्षारोपण हेरालु	महिना	८,०००.००	८,५००.००	८,५००.००
३	नर्सरी नाइके/चौकिदार	महिना	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००
ङ)	वन, वन पैदावार				
१	गोलिया कटान मुछान	घन फिट	२०.००	२०.००	२०.००
२	बोक्रा झिक्ने रिङ्ग काट्ने	घन फिट	५.००	५.००	५.००
३	जंगल यार्डिङ्ग	घन फिट	१८.००	१८.००	१८.००
४	गोलिया लोडिङ्ग	घन फिट	१८.००	१८.००	१८.००
५	गोलिया अनलोडिङ्ग	घन फिट	१०.००	१०.००	१०.००
६	पाईलिङ्ग	घन फिट	८.००	८.००	८.००
७	छपान खर्च	रुख	२५.००	२५.००	२५.००
८	नर्सरी लागि मलिलो माटो - ढुवानी बाहेक	घन फिट	५०.००	५०.००	५०.००
	गोलिया ढुवानी तर्फ				
१	०-५ कि.मी. सम्म	घन फिट	३५.००	३५.००	३५.००
२	५-१० कि.मी. सम्म	घन फिट	४५.००	४५.००	४५.००
३	१०-१५ कि.मी. सम्म	घन फिट	५५.००	५५.००	५५.००
४	१५-२० कि.मी. सम्म	घन फिट	६०.००	६०.००	६०.००
५	२० कि.मी. भन्दा माथि	घन फिट	६५.००	६५.००	६५.००
	दाउरा कटान मुछान तर्फ				
१	दाउरा कटान	चट्टा	४०,०००.००	४,०००.००	४,०००.००
२	दाउरा लोडिङ्ग	चट्टा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
३	दाउरा अनलोडिङ्ग	चट्टा	८३०.००	८३०.००	८३०.००
४	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००

मोदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

मोदी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

कृषि, बन तथा बायो-इन्जिनियरिङ

सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर	आ.व. २०७७/७८ को दर
	दाउरा ढुवानी				
१	०-५ कि.मी. सम्म	चट्टा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
२	५-१० कि.मी. सम्म	चट्टा	२,५५०.००	२,५५०.००	२,५५०.००
३	१०-१५ कि.मी. सम्म	चट्टा	३,१००.००	३,१००.००	३,१००.००
४	१५ कि.मी. भन्दा माथि	चट्टा	३,४००.००	३,४००.००	३,४००.००
५	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	क्विन्टल	७०.००	७०.००	७०.००
६	अनसाईज उत्पादन	क्विन्टल	९०.००	९०.००	९०.००
७	चिरान लोडिङ्ग	घन फिट	१८.००	१८.००	१८.००
८	चिरान अनलोडिङ्ग	घन फिट	१०.००	१०.००	१०.००
९	बाकल लोडिङ्ग	क्विन्टल	२५.००	२५.००	२५.००
१०	बाकल अनलोडिङ्ग	क्विन्टल	१०.००	१०.००	१०.००
११	चिरान पाईलिङ्ग	घन फिट	७.००	७.००	७.००
१२	१०० मिटर टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	घन फिट	१०.००	१०.००	१०.००
१३	मिलमा गोलिया सिमपेन्ट लोडिङ्ग	घन फिट	३५.००	३५.००	३५.००
१४	मिलमा गोलिया सिमपेन्ट अनलोडिङ्ग	घन फिट	१०.००	१०.००	१०.००
	चिरान काठ ढुवानी				
१	०-५ कि.मी. सम्म	घन फिट	२२.००	२२.००	२२.००
२	५-१० कि.मी. सम्म	घन फिट	२४.००	२४.००	२४.००
३	१० कि.मी. भन्दा माथि	घन फिट	२८.००	२८.००	२८.००
	बाकल ढुवानी अनसाइज				
१	०-५ कि.मी. सम्म	क्विन्टल	१००.००	१००.००	१००.००
२	५-१० कि.मी. सम्म	क्विन्टल	१२०.००	१२०.००	१२०.००
३	१० कि.मी. भन्दा माथि	क्विन्टल	१३०.००	१३०.००	१३०.००
च)	**कृषि सम्बन्धी अन्य**				
१	मौरी घार, टुनी	गोटा		४,२००.००	४,२००.००
२	मौरी घार, उत्तिस	गोटा		३,५००.००	३,५००.००
३	मेटल बिन ए सेट	सेट		१४,०००.००	१४,०००.००
४	मेटल बिन बि सेट	सेट		१२,५००.००	१२,५००.००
५	मेटल बिन सि सेट	सेट		११,०००.००	११,०००.००
६	इनसेक्ट नेट	वर्ग मि.		८०.००	८०.००
७	मौरी गोला घार सहित	गोला घार		८,५००.००	९,०००.००
८	मौरी टोपी, घुम्ती	संख्या ,१		६००.००	६००.००
९	पन्जा	सेट		१५०.००	१५०.००
१०	आधार चाका	के.जी		१,५००.००	१,५००.००
११	मौरी छोप्ने झोला	संख्या ,१		४००.००	४००.००
१२	Queen gate	संख्या ,१		८०.००	८०.००
१३	महादानी, स्टिल	संख्या ,१		१२,०००.००	१२,०००.००
१४	zig-zag wire for tunnel	मि		२२.००	२२.००
१५	Profile for greenhouse tunnel	प्रति मिटर		११५.००	११५.००

मोदी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पातिचौर, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष

अन्य
१. माथि उल्लिखित दरमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानीटेसन विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको अधिकारिक न्यूनतम दरलाई आधार मानी दर कायम गर्ने ।
२. नविकरणीय उर्जा सम्बन्धि बायोग्यास सोलार लघु जलविधुत बायु उर्जा सुधारिएको चुलो आदी निर्माण कार्यका लागि बैकल्पीक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र वा सो कार्यसग सम्बन्धि उत्पादक अधिकृत विक्रेता कम्पनीको दरलाई नै दर कायम गरी कार्य गर्ने ।
३. विषेश क्षेत्रको निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने सामाग्री Admixture को हकमा उत्पादक अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मुल्यका आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४. माथि उल्लिखित निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट पतिचौर डिमुवा बजार वरपरसम्म लागु हुने, सो भन्दा टाढाको दुरीमा ढुवानी थप गर्नुपर्नेछ ।
५. माथि उल्लिखित दरमा निर्धारण नभएका निर्माण सामग्रीहरुको हकमा छिमेकी जिल्ला /पालिकाको चालु आ व को स्वीकृत जिल्ला/पालिकाको न्यूनतम दरमा ढुवानी जोडी दर कायम गर्ने ।
६. ढुङ्गा गिटी बालुवाको हकमा सम्बन्धित उत्पादित स्थानलाई आधार मानि ढुवानी जोडिने छ।
७. जिल्ला दररेट मा रहेको About Concrete शीर्षकको सि.नं. १ देखि ३० सम्मको दररेट लाई आधार मानिने छ।

माद्रा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पातिचौर, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

प्रेम शर्मा पौडेल
अध्यक्ष